



1. Obec: Otrýby Osada: <u>Podveky</u>	2. Okres: Kutná Hora	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
--	--------------------------------	---------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo:

1139



5. Název (označení) památky:

anal
kostel sv. Havla s hřbitovní zdí a
márnicí

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: **na jih od obce na malém** čp.
návrsí

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Církev římsko-katolická

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Zděná, omítaná, orientovaná stavba. Půdorys se skládá z předsazené hranolové věže, obdélné lodě a odsazeného pravoúhlého presbytáře s okosenými nárožními. Na východní straně na osu obdélná sakristie. Věž se skosenými rohy, patrová, horizontálně členěna římsami, vertikálně nárožními pilastry. V západní straně pravoúhlý vstupní portál s kamenným ostěním a nárožními uchy, nad tím okno zaklenuto segmentem. V patře segmentová okna ve štukových rámech. Střecha bán s lucernou, kryta plechem. Boční fasády člení lisénové rámy, pilastry a podstřešní římsa. Okna půlkruhová. Střecha kryta taškami. Podvěží zaklenuto plackou. Do lodi kamenný, pravoúhlý portál s nárožními uchy a středním klenákem. Lod se zaoblenými rohy člení svazkový pilastr s průběžnou římsou. Je zaklenuta 2 poli valené klenby s lunetami, oddělenými zdvojeným pasem. Presbytář valená s lunetami a sférický pas. Sakristie valená s lunetami. Kolem kostela hřbitov uzavřený zdí z lomového kamene. Márnice je zapojena do obvodní zdi; zděná, obdélná, plochošťopá. Průčelí štítová, střecha kryta taškami.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Objekt středověkého založení, přestavěn 1707 a znovu velmi podstatně
r. 1783; opraven 1897

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Příklad pozdněbarokové rustikální architektury, navazující na starší předlohy	15. Odkaz na literaturu: Kutnohorsko slovem i obrazem, II/2, 1914, str. 263 a další ÚPČ, str. 604
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Objekt byl před několika lety poškozen blekem. V r. 1967 se započalo s obnovou krytiny. Vnitřek úplně devastován	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP a SÚPPOP
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPOP 1970 19. Záznam doplňkových listů: