




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V PLZNI

ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTER PLASY



**PROSTOROVÁ IDENTIFIKACE ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ A
DALŠÍCH TERÉNNÍCH ZÁSAHŮ V AREÁLU NKP KLÁŠTER PLASY
V LETECH 1920- 2016**

**MGR. MARCELA WALDMANNOVÁ
MGR. ŽANETA SEDLÁKOVÁ
MGR. LINDA FOSTER**

2017

Specializovaná mapa s odborným obsahem Archeologický atlas klášter Plasy vznikla v rámci výzkumného cíle „Archeologie“, výzkumného okruhu 1.2 „Průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR - archeologické atlasy dokumentačních bodů“ financovaného z podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO). Rok uplatnění 2017.

Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním výsledků záchranných archeologických výzkumů, je chráněna autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Ve smyslu tohoto zákona jsou chráněny i jednotlivé části této práce jako např. náčrty, plány apod. Části práce nebo práci celou lze uveřejnit pouze se svolením autorů.

Složení pracovního týmu:

Mgr. Marcela Waldmannová (archeolog)

Mgr. Žaneta Sedláková (specialista GIS)

Mgr. Linda Foster (archeolog)

Spolupráce:

Mgr. E. Kamenická

Mgr. V. Dudková (Západočeské muzeum v Plzni)

ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek

V Plzni 13. 9. 2017

Obsah

1. Úvod	2
1.1 Stručná historie lokality	2
1.2 Historie archeologických výzkumů	3
2. Archeologický atlas – definice, metoda a cíl řešené problematiky	3
2.1 Soupis akcí – katalog	5
2.2 Specializovaná mapa	6
3. Soupis pramenů a literatury	8
4. Seznam příloh	10

Přílohy

CD-R:

- vektorová data digitální verze mapy ve formátu souborové geodatabáze (*.gdb) a mapového projektu (*.mxd)
- *Archeologický atlas klášter Plasy* - .pdf

1. Úvod

Předkládaný výstup vznikl z dlouhodobé potřeby prostorově vyjádřit výčet archeologických výzkumů či významných zemních zásahů na jednotlivých památkových objektech ve správě Národního památkového ústavu v Plzeňském kraji, kde archeologické oddělení plzeňského územního odborného pracoviště NPÚ archeologické výzkumy zpravidla zajišťuje. Atlas byl zpracován ve výzkumném okruhu 1.2 „*Průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR - archeologické atlasy dokumentačních bodů*“ v rámci výzkumného cíle „*Archeologie*“, financovaného Ministerstvem kultury z podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO). Koncepčně navazuje na Archeologický atlas SH Švihov (Foster – Sedláková 2013), Archeologický atlas SH Velhartice (Waldmannová – Sedláková 2017), Archeologický atlas NKP zříceniny hradu Přimda (Sokol – Sedláková 2014) a Archeologický atlas hradu Gutštejn (Sokol – Sedláková 2015).

Původně uzavřený areál kláštera cisterciáků, který je dnes chráněn jako národní kulturní památka (hranice jsou patrné z plánu 2), byl po svém zrušení postupně vlastnický rozdělen. Také z toho důvodu zajišťuje v areálu archeologické výzkumy více subjektů – oprávněných organizací.

Archeologický atlas klášter Plasy si uložil za cíl sjednotit informace o archeologických zásazích v celém areálu NKP, aby vznikl jednotný výstup. Konkrétně Atlas zahrnuje výzkumy Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Plzni¹ (dále jen NPÚ), Západočeského muzea v Plzni (dále jen ZČM) a společnosti ZIP o.p.s. – Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek (dále jen ZIP). Podklady k mladším zásahům (od roku 2011) byly pořízeny přímým podílem dvou posledně jmenovaných organizací na vzniku Atlasu.

1.1 Stručná historie lokality

Plaský klášter byl založen Vladislavem II. v r.1144/5 na místě již osídleném; starší ves je uvedena ve Vladislavově zakládací listině jako „ves otce mého“, náležela tedy královskému majetku. Detailnější souhrn historie lokality je obsažen v řadě publikací a není jej nutné zde opakovat. Ve svahu severně od klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a na místě dnešní prelatury nacházíme již pravěké osídlení doby bronzové a železné. Starší klášter, zejména opatství, kaple s infirmariem a ostatní budovy, byly umístěny výše na svahu, při severní hradbě kláštera a vstupní bráně. Hospodářské zázemí, umístěné od počátku při levém břehu řeky Střely, uzavíralo západní stranu areálu. Říční nivy jižně a jihozápadně od

¹ Název této instituce měl historický vývoj: do roku 1990 to bylo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni (KSSPPOP), do roku 2002 Památkový ústav (PÚ), dále Státní památkový ústav (SPÚ) a od roku 2003 Národní památkový ústav (NPÚ).

kláštera byly využity jako obranný prvek, tudíž byl vybudován i náhon od mlýna, chránící jihozápadní stranu kláštera jako vodní příkop.

Klášter byl za husitských válek, roku 1421, vypálen, komunita byla rozptýlena a poměrně dlouhou dobu trvalo, než byla opět obnovena.

Velký rozmach plaského kláštera nastává v baroku, kdy je také v hlavních rysech ustavena jeho dnešní podoba. Za opatů Ondřeje Trojera a Evžena Tyttla se do Plas dostávají významní architekti – Jean Baptista Mathey a Jan Blažej Santini Aichel.

V roce 1785 je klášter, který v té době velmi dobře prosperoval, dekretem Josefa II. zrušen. Jeho areál pak těžko hledá nové využití až do roku 1826, kdy přechází do vlastnictví Klementa Václava Lothara Metternicha, který se zde rozhodl vybudovat pro sebe místo k odpočinku. S touto érou jsou spjaty velké stavební úpravy, které dotvořily podobu areálu.

1.2 Historie archeologických výzkumů

Profesionální archeologický výzkum vedl v areálu kláštera Plasy již v letech 1920 a 1921 dr. Antonín Friedl. Čistě badatelský výzkum se zaměřil na ověření zpráv o existenci středověké zástavby u klášterní baziliky Nanebevzetí Panny Marie a na ověření existence stavby královské rezidence u tzv. královské kaple.

Po výzkumné činnosti A. Friedla až do roku 1984 nebyly mnohdy výrazné zemní zásahy archeologicky vyhodnoceny vůbec anebo jen okrajově.

Od počátku 90. let 20. století je archeologie v klášteře Plasy spjata s Mgr. Evou Kamenickou, která zde prováděla záchranné archeologické výzkumy v souvislosti se stavební činností, jež, vyjma inženýrských sítí, spočívala zejména v řešení odvodnění a odvlhčení zanedbaných budov (např. sýpka s tzv. královskou kaplí a kostel Nanebevzetí Panny Marie). Odborně pokrývala rovněž průzkumy podzemí, kterým se od počátku 90. let 20. století dosud systematicky věnuje firma Speleo Řehák.²

Nejvýraznější část Atlasu logicky zaplnily archeologické výzkumy provedené v souvislosti s dosud nejrozsáhlejšími stavebními akcemi v novodobé historii kláštera – obnovou centrální části areálu kláštera, původního vstupního klášterního nádvoří (akce Města Plasy) a rekonstrukcí budov hospodářského dvora a pivovaru na Centrum stavitelského dědictví (akce Národního technického muzea).

² Důmyslný plaský vodní systém je zásadní a životně důležitý pro samotné budovy, zejména konvent. Průzkumy firmy Speleo – Řehák nejsou archeologickými zásahy přísně vzato a nebyly tedy do Atlasu souhrnně zahrnuty (také z technických, časových a finančních důvodů). Do budoucna by však bylo jejich doplnění pro komplexnost informací Atlasu více než vhodné.

2. Archeologický atlas - definice, metoda a cíl řešené problematiky

Archeologický atlas klášter Plasy je tvořen jako *specializovaná mapa s odborným obsahem* dle platné definice³. Je syntézou bodových, plošných, prostorových a časových informací vyjádřených prostřednictvím digitální mapy vytvořené v geografickém informačním systému (GIS).

Použitá metoda tvorby Atlasu spočívala v první řadě ve shromáždění a analýze dostupných pramenů svědčících pokud možno o veškerých terénních zásazích v areálu NKP klášter Plasy. Terénními zásahy máme na mysli zejména archeologické výzkumy, jejichž historii obecně shrnuje předchozí kapitola. Objevily se však i další prameny, konkrétně fotografie, které dokládají terénní zásahy na buďto významných místech v rámci sledovaného prostoru anebo jsou svým rozsahem tak výrazné, že byly do atlasu rovněž zařazeny, přestože kromě prostorových informací (a to ještě přibližných) mají pouze informativní přínos. Následnou analýzou shromážděných pramenů byly jednotlivé zásahy rozčleněny do kategorií, resp. typů. Tato kategorizace se stala základem pro specializovanou mapu, konkrétně mapovou vrstvu „zásahy“ (více v podkapitolách 2.1 a 2.2).

Přesnost prostorové identifikace zásahů se odvíjí od přesnosti podkladů. Vedle geodeticky zaměřených zásahů byla jejich identifikace provedena digitalizováním a georeferencováním plánů či situací nebo přímo vynesetím půdorysů do polohopisu se zadáváním konkrétních rozměrů a vzdáleností od jednotlivých objektů. Některé zásahy bylo obtížné rekonstruovat, neboť jediným zdrojem k lokalizaci byly fotografie nebo kótované terénní náčrty; přesnost prostorové identifikace těchto zásahů je proto pouze orientační. Kromě prostorové identifikace zásahů byla snaha postihnout stejným způsobem v rámci specializované mapy nemovité nálezy, resp. zděné konstrukce a hroby, odhalené v rámci konkrétních zásahů - viz mapová vrstva „nemovité nálezy“ (blíže v kapitole 2.1).

Současně se specializovanou mapou vznikala textová část díla, která představuje de facto soupis všech akcí⁴, respektive zásahů. Soupis je uspořádán jako katalog, kde je každá akce vybavena strukturovaným formulářem (podrobně v kapitole 2.1) a je nedílnou součástí Atlasu. Doplnuje mapovou část o další informace – např. orientačně o vertikální stratigrafii (hloubce zásahů v rámci každé akce) a představu o chronologickém zařazení dokumentovaných archeologických situací.

³ Aktuální definice výstupu Specializovaná mapa s odborným obsahem je uvedena v Příkazu ministra kultury č. 25/2014 z 5. 8. 2014.

⁴ Členění na „akce“ je převzato z Archeologického atlasu SH Švihov (Foster – Sedláková 2013). V tištěné verzi tohoto Atlasu se kategorie „akce“ vyskytuje pouze v seznamu (katalogu) akcí a v soupisech v příloze 1 a 2. Mapové plány v příloze pracují pouze s vrstvou „zásahy“.

Atlas zachycuje kompletní výčet archeologických výzkumů od roku 1920 – 2016, tj. 392 jednotlivých zásahů v rámci 43 akcí. Měl by sloužit jako základní informační zdroj pro prvotní přehled o dosavadních archeologických výzkumech (a některých dalších výkopech), primárně o jejich polohopisném umístění. Zejména se jeho využití předpokládá pro potřeby přesnější predikce nálezů při plánovaných stavebních zásazích a tedy archeologických výzkumech pro organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů dle §21 zákona o státní památkové péči č. 20/1987 Sb. v platném znění. Atlas by dále měl být jedním z hlavních podkladů při přípravě stavebních projektů obnovy, a to jak pro vlastníka/zadavatele, tak pro zpracovatele projektu a orgány památkové péče. Atlas je dále využitelný pro vědecké účely v oboru archeologie, ale i k propagaci objektu pro širokou veřejnost.

Projekt Archeologického atlasu klášter Plasy si klade za cíl stát se aplikovaným systémem evidence archeologických akcí na území národní kulturní památky klášter Plasy, tedy památkově chráněného území s nejvyšší hodnotou. Jde o otevřený projekt, do kterého bude možné kdykoliv v budoucnu doplňovat další terénní zásahy, resp. archeologické výzkumy.

Přístup k Atlasu v pdf verzi je možný na webových stránkách NPÚ. Vektorová data jsou součástí tištěné verze v příloze na CD-ROM ve formátu souborové geodatabáze (.gdb) a mapového projektu (.mxd).

2.1. Soupis akcí – katalog

Textová příloha je uspořádána jako **katalog**. Ve strukturovaných formulářích jsou shromážděny informace k jednotlivým akcím, resp. zásahům. Konkrétně obsahuje katalogový formulář tyto záznamy: **číslo akce** - pořadové číslo akce (pro potřeby Atlasu byly akce seřazeny chronologicky do jedné číselné řady - číslováno římskými číslicemi, u akcí ZČM přidáno písmeno M, u akcí ZIP přidáno Z); **číslo akce v IDAV** – číslo akce v centrální databázi Archeologického ústavu Akademie věd ČR; **číslo zásahu / typ** - zásahem je myšlen každý jednotlivý terénní zásah náležející konkrétní akci (číslováno arabskými číslicemi v jedné číselné řadě, u akcí ZČM přidáno písmeno M, u akcí ZIP přidáno Z), přičemž jsou v rámci atlasu rozlišovány 4 typy zásahů: *sondy*, *odkryvy*, *liniové výkopy* a *výkopy*. V případě *sondy* jde o takový terénní zásah, kdy je sonda zpravidla ručně kopána a dokumentována archeologickou metodou. *Liniový výkop* představuje podélný výkop o délce několika metrů, kopaný ručně nebo pomocí mechanizace, archeologicky dokumentovaný. *Odkryvem* máme na mysli skryvku větší plochy zpravidla v jedné úrovni, která je prováděna pod archeologickým dohledem a je archeologicky dokumentována. *Výkop* je jedinou kategorií neodborně provedeného terénního zásahu, který postrádá jakoukoliv terénní

dokumentaci a bývá zachycen např. pouze na fotografiích (zde pouze akce II a III); **číslo plánu** – číslo plánu/mapového listu (pro tištěnou verzi), ve kterém je příslušný zásah zobrazen; **rok zahájen a rok ukončení**; **vedoucí výzkumu** (není uvedeno v případě tzv. výkopů); **instituce**; **bližší lokalizace**; **nemovitý nález – druh** – významné nemovitě nálezy, výlučně zděné konstrukce nebo hroby, které jsou vyznačeny rovněž v mapové části Atlasu; **movité nálezy (instituce/přírůstkové číslo)** – informace o existenci movitých archeologických nálezů, získaných při jednotlivých akcích, zkratka instituce, která je eviduje ve svých sbírkách, příp. přírůstková čísla; **anotace** – anotace k jednotlivým akcím, včetně informací o vertikální stratigrafii (maximální hloubka zásahu, údaje o dosažení podloží), datování, shrnutí výsledků výzkumů a jejich vědeckého přínosu; **max. hloubka/geologické podloží** – informace o maximální dosažené hloubce v rámci akce – jde o orientační údaj, není uváděna konkrétní nivelita, ale maximální hloubka dosažená od úrovně terénu v době provádění akce a dále informace o tom, zda bylo dosaženo geologického podloží; **datace** – datování dokumentovaných situací; **druh dokumentace/místo uložení**; **výstup** – byla-li akce zpracována do nálezové zprávy nebo jiného druhu výstupu, uvedení citace výstupu.

2.2. Specializovaná mapa

Specializovaná mapa je hlavním výstupem předloženého projektu. Obsahem mapy jsou prostorové a neprostorové informace (atributy) obsahující identifikační a analytické údaje o jednotlivých zásazích a nemovitých nálezech. Mapa má podobu tištěnou (včetně verze .pdf) a digitální (vektorová data).

Tištěný výstup tvoří přílohu předkládané práce a tvoří její dílčí mapové výřezy, které jsou omezeny ve výběru prezentovaných informací s ohledem na účelnost jejich prezentace. Podkladem vyhotovených plánů je digitální katastrální mapa (DKM). Pro prostorovou identifikaci zásahů v interiérech budovy konventu, a to v úrovních přízemí a 1. patra, bylo jako zdrojový plán použito rovněž zaměření projektové dokumentace R-Projekt 07, 2002, resp. zaměření SÚRPMO pro stavebně historický průzkum (Lancinger – Pavlík 1975).

Digitální verze mapy byla vytvořena v prostředí geografických informačních systémů (GIS), zpracovaná v mapovém software ArcMap 10.1 a ve formátu souborové geodatabáze (*.gdb) a mapového projektu (*.mxd) je uložena na přiloženém CD. Geodatabáze je členěna v podstatě do tří datových sad, které pak obsahují jednotlivé mapové vrstvy (třídy prvků). Nejdůležitější část tvoří mapové vrstvy zásahů a nemovitých nálezů. Vrstvu zásahů tvoří polygony (tzn. co polygon, to jeden zásah), které jsou rozříděny podle typu na sondy, odkryvy, liniové výkopy a výkopy (charakteristika typů – viz předchozí kapitola). Vrstvu nemovitých nálezů tvoří rovněž polygony; prostorově identifikují zděné konstrukce a hroby, odhalené v rámci konkrétních zásahů.

Datová sada „polohopis“ pak obsahuje další vrstvy např. polygony jednotlivých objektů či digitalizovaný zákres interiérů. Tento vlastní polohopis byl vytvořen na základě výše citovaných zaměření.

K jednotlivým prvkům (polygonům zásahů a nemovitých nálezů) jsou přidruženy atributy, které tvoří popisnou část digitálních dat. Jedná se o následující údaje: *číslo zásahu, číslo akce, typ, rok zahájení zásahu; rok ukončení zásahu; přír. č. akce v DEMUS, staré označení, část areálu, bližší lokalizace, nálezce/vedoucí výzkumu, instituce, zdroj lokalizace a digitalizace, zdrojový plán, přesnost lokalizace, dokumentace*. Prostřednictvím GIS tak u těchto dat existuje propojení mezi popisnou (atributovou) a prostorovou složkou jednotlivých prvků. Exportované popisné údaje k mapovým vrstvám *zásahy* a *nemovitě nálezy*, tzv. atributové tabulky zásahů a nemovitých nálezů, jsou v podobě soupisů přílohou tištěné verze (příloha 1 a příloha 2).

Digitalizace terénní dokumentace a plánů a tvorba databáze byla provedena v programu ESRI® ArcGIS for Desktop verze 10.1.

3. Soupis pramenů a literatury

Dudková, V. 2011: Plasy, Konvent, rekonstrukce vzd. NN, kabelu NN. NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.

Dudková, V. 2013: „Restaurátorské práce na kašně se sochou sv. Jana Nepomuckého, ppč. 402/14, k.ú. Plasy“. NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.

Dudková, V. 2013: *NKP Plasy – Cesty klášterem, stezky poznání* (zjišťovací sondy-1.etapa). NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.

Dudková, V. 2013: *NKP Plasy – Cesty klášterem, stezky poznání* (zjišťovací sondy-2.etapa). NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.

Dudková, V. 2015: „NKP Klášter Plasy - objekt sodovkárny - oprava fasády a střešního pláště“. NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.

Foster, L. – Sedláková, Ž. 2013: Archeologický atlas SH Švihov. Archeologické výzkumy v areálu hradu 1948 – 2012. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Fiedl, A. 1921: Archeologické bádání na Hůrce u Plzece a u klášterního dvora v Plasích. Památky archeologické, XXXII (1921), s. 266 – 269.

Kamenická, E. 1994: Zpráva o archeologickém vyhodnocení sondy SPELEO – klášter Plasy. NZ, uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 1995: Stavební vývoj areálu plaského kláštera ve světle archeologických výzkumů. 850 let plaského kláštera (1145 – 1995). Sborník příspěvků semináře „Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny“ pořádaného v Mariánské Týnici ve dnech 31. 5. – 2. 6. 1995, s. 19 – 37.

Kamenická, E. 1996: Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů. *Archaeologia historica* 21, s. 57 – 85.

Kamenická, E. 1999: Plasy – klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie. NZ ze ZAV 1998/1999. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 2000: Nové nálezy v areálu cisterciáckého kláštera v Plasích, Sborník z konference „900 let cisterciáckého řádu“, konané 28.-29.9.1998 v Břevnovském klášteře v Praze, s.35 - 45.

Kamenická, E. 2005: K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí. Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře konaného 11. – 13. května 2005 v Plasích a Mariánské Týnici, s. 25 - 38.

Kamenická, E. 2006: Areál bývalého kláštera Plasy, NKP, o. PS. ZAV zimní refektář – č. výzkumu 1/95. NZ, uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 2006: Plasy, okr. Plzeň-sever, klášterní areál, NKP, r.č. 1507. Inženýrské sítě před jihozápadním průčelím konventu, ČOV a kanalizace, NZ ze ZAV 1996. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 2006: Plasy, okr. Plzeň-sever, klášterní areál, NKP, r.č. 1507. Konvent – rehabilitace JV křídla, NZ ze ZAV 1996. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E., 2008: Plasy – klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie. ZAV červenec – září 2000, pro projekt odvodnění. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 2008: Plasy, okr. PS, bývalý cisterciácký klášter, NKP klášterní kostel NPM, sondáž podél východní a jižní stěny jižní sakristie kostela – příprava pro odvodnění a podklady k projektu statického zabezpečení objektu jižní sakristie kostela (nález apsid) r. 2003/2004. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 2009: Plasy – areál kláštera, NKP. Předstihový archeologický výzkum na místě kostela Panny Marie Růžencové u horní brány kláštera. ZAV k akci křižovatka „Lipová – Pivovarská“. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 2011: Plasy – sondy u bývalé opatské stáje v hospodářském dvoře areálu bývalého kláštera. Sondáž podél západní stěny v 9/2010 (příprava pro projekt odvodnění, statiku). NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 2014: Plasy – klášter, napojení k baroknímu kanálku B, torzo středověké studny mezi sýpkou a V rondelem konventu. Nález v říjnu 2005, arch. výzkum 5/2006. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Kamenická, E. 2015: Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích, in Sborník příspěvků z konference Proměny plaského kláštera (1145-2015) konané v Plasích v říjnu 2015, s. 51-60.

Kamenická, E. 2015: Výzkum torza kostela Panny Marie Růžencové u brány a opatské stáje - konfrontace s ikonografií a s popisem barokních kronik plaského kláštera, in Sborník příspěvků z konference Proměny plaského kláštera (1145-2015) konané v Plasích v říjnu 2015, s. 21-37.

Kamenická, E. – Waldmannová, M. 2016: Plasy – klášter, okr. P-S, Plzeňský kraj, NKP. ZAV při odvodnění prostoru mezi klášterním kostelem a konventem v listopadu 2007. Dvůr sodovkárny, páteří kanál „D“. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Lancinger, L. – Pavlík, M. 1975: Plasy – konvent, stavebně historický průzkum, SÚRPMO Praha. Uloženo v archivu NPÚ ÚOP v Plzni.

Nováček, K. 2000: Plasy, bývalý cisterciácký klášter, objekt prelatury, oprava potrubí vzduchotechniky před západním průčelím. Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v roce 2000. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Nováček, K. 2003: Plasy. Výzkumy v Čechách 2000. Praha, 159.

Podlaha, A. 1909: Popisy kláštera a kostelů v Plasech v rukopise z r. 1744. PA XXIII, s. 225.

Řehák, J. 2005: Nové poznatky o vodním systému kláštera v Plasích, Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, seminář 5/2005. M. Týnice, s. 39-48.

Sokol, P. – Sedláková, Ž. 2014: Archeologický atlas NKP zřícenina hradu Přimda. Prostorová identifikace výzkumů a terénních zásahů v areálu hradu v letech 1879 – 2012. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Sokol, P. – Sedláková, Ž. 2015: Archeologický atlas zříceniny hradu Gutštejn. Prostorová identifikace výzkumů a terénních zásahů v areálu hradu v letech 1997 – 2001. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Široký, R. – Milsimerová, B. – Javorčíková, K. – Swatzina, M. 2015: Plasy. Areál bývalého cisterciáckého kláštera. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě: Plasy – Cesty klášterem – stezky poznání. Díl 1 – 4. ZIP o.p.s Plzeň.

Waldmannová, M. 2016: Plasy – areál kláštera. Záchranný archeologický výzkum – zjišťovací sondy v souvislosti se záměrem obnovy dvora prelatury (opatské zahrady). Předběžná zpráva – podklady pro zadání projektové dokumentace 6. 10. 2016. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Waldmannová, M. 2017: Plasy – areál kláštera. Archeologický výzkum při stavební obnově hospodářských objektů u někdejší západní ohradní zdi klášterního areálu 2015 (sondáž) – 2016 (realizace). Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

Waldmannová, M. – Sedláková, Ž. 2017: Archeologický atlas SH Velhartice. Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu hradu Velhartice v letech 1980 – 2016. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

4. Seznam příloh

Katalog akcí (akce I – XXXII; m I – m V; z I – z V)

Plány:

Plán 1: zájmové území v rámci k.ú. Plasy

Plán 2: hranice NKP klášter Plasy na podkladu katastrální mapy

Plán 3: celková situace – přehled všech zásahů a nemovitých nálezů

Klad mapových listů A1 – D3. Celková situace, přehled všech zásahů a nemovitých nálezů

A1 – zásahy

A1 – nemovité nálezy

A2 – zásahy

A2 – nemovité nálezy

B1 – zásahy

B1 – nemovité nálezy

B2 – zásahy

B2 – nemovité nálezy

B3 – zásahy

C1 – přízemí – zásahy

C1 – 1. patro - zásahy

C1 – přízemí - nemovité nálezy

C2 – přízemí – zásahy

C2 – 1. patro – zásahy

C2 – přízemí – nemovité nálezy

C3 – zásahy

D1 – zásahy

D1 – nemovité nálezy

D2 – zásahy

D3 - zásahy

Příloha 1 – soupis zásahů

Příloha 2 – soupis nemovitých nálezů

Číslo akce	I
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	1-4/odkryv
Číslo plánu	B1, B2, C2
Rok zahájení a rok ukončení	1920 - 1921
Vedoucí výzkumu	Ant. Friedl
Instituce	Dr. Friedl působil t. č. jako asistent „uměl.-historického semináře č. university“
Bližší lokalizace	Okolí klášterního kostela NPM, okolí královské kaple/sýpky
Nemovitý nález - druh	Zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	Dle dochovaných zpráv byly učiněny nálezy architektonických článků i zlomků keramických nádob (seznam). Jejich uložení dnes není známo.
Anotace	Výzkum se zaměřil na ověření zpráv o existenci středověké zástavby před Z průčelím klášterní baziliky (kopáno v letech 1920 a 1921), dále na ozřejmění založení zaniklé kaple sv. Bartoloměje (zbořené až roku 1837) a nakonec na ověření existence stavby královské rezidence u tzv. královské kaple. Metoda archeologického výzkumu odpovídala dobovým zvyklostem – zjišťován byl průběh zděných konstrukcí bez sledování stratigrafických vztahů. Výsledky byly pozitivní a stručně publikovány pouze jako slovní popis. Pro potřeby Atlasu bylo k půdorysnému vymezení odkryvů použito archivně dochovaných kótovaných terénních náčrtů. Přesnost lokalizace je opravdu pouze orientační.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	Není známo
Datace	14. – 18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Kótované terénní náčrty, korespondence, zápis z archeologické komise atd. / SOA Plzeň, pracoviště Klášter, fond Velkostatek (VS) Plasy, i. č. 641, sign. 17 dom, kart. 232 ¹ a Archiv Masarykovy univerzity v Brně ²
Výstup	Friedl, A. 1921: Archeologické bádání na Hůrce u Plzně a u klášterního dvora v Plasích. Památky archeologické, XXXII (1921), s. 266 – 269.
Číslo akce	II
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	5/výkop
Číslo plánu	B2
Rok zahájení a rok ukončení	1952 - 1952
Vedoucí výzkumu	
Instituce	
Bližší lokalizace	Prostranství mezi sýpkou a dvorem/ambitem prelatury
Nemovitý nález - druh	Zdivo

¹ Archivní materiály zprostředkoval Václav Chmelíř

² Laskavě poskytl Pavel Kódera

Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	Nejsou známy
Anotace	Ve vzdálenosti přibližně 13 m od stávajícího vstupu do královské kaple, v ose vítězného oblouku, byl v roce 1952 výkopem pro vozovou váhu hospodářského družstva objeven pozůstatek zdiva zaniklé stavby. O nález se dochoval zápis v místní kronice; zápis je doplněn kresbou zdiva s dochovanými částmi portálu, náčrtem situace a schématem řezu výkopu; dochovala se rovněž fotografie. Za účelem přesné lokalizace a pořízení geodetického zaměření byl v roce 2015 proveden revizní výzkum. Zjištěna byla odlišná orientace zdiva oproti zažité představě (viz dále akce XXXIII, zásah 86).
Max hloubka zásahu/geologické podloží	Ca 130 cm/ pravděpodobně ne
Datace	13./14. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Náčrt, fotografie
Výstup	Kamenická, E. 1995: Stavební vývoj areálu plaského kláštera ve světle archeologických výzkumů. 850 let plaského kláštera (1145 – 1995). Sborník příspěvků semináře „Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny“ pořádaného v Mariánské Týnici ve dnech 31. 5. – 2. 6. 1995, s. 19 – 37. Kamenická, E. 1996: Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů. Archaeologia historica 21, s. 57 – 85.
Číslo akce	III
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	6/výkop
Číslo plánu	B1, B2
Rok zahájení a rok ukončení	1963 - 1963
Vedoucí výzkumu	
Instituce	
Bližší lokalizace	Dvůr prelatury a sklepy pod tzv. novou prelaturou
Nemovitý nález - druh	Zdivo – klenutá štola
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	-
Anotace	Budování krytu civilní obrany pod tzv. novou prelaturou znamenalo nevratné destruktivní zásahy jak v případě stojících konstrukcí (kryt v podstatě plošně „nahradil“ barokní sklepy), tak archeologických terénů. Podél JV obvodové stěny nové prelatury byl mechanizací veden ca 3 m hluboký a ca 6 m široký výkop, bez přítomnosti archeologa. Výkop přetnul klenutou štolu, jež je považována za gotickou propojovací chodbu mezi někdejšími budovami středověkého kláštera. Zmiňují ji již barokní kronikáři, A. Podlaha i A. Friedl počátkem 20. století. Jedinou dokumentací výkopu a nálezů štoly/chodby z roku 1963 představuje 8 fotografií Fr. Bureše (KSSPPOP Plzeň).

	Hrana výkopu a štola byla předmětem zjišťovacího výzkumu v letech 2015 – 2017 (viz akce XXXIII, zásah 89).
Max hloubka zásahu/geologické podloží	Ca 3 m / pravděpodobně ano
Datace	Středověk, novověk
Druh dokumentace/místo uložení	Fotografie – č. neg.: 13189, 13124, 13117, 13127, 13123, 13122, 13118, 13119 / fotoarchiv NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Friedl, A. 1921: Archeologické bádání na Hůrce u Plzně a u klášterního dvora v Plasích. Památky archeologické, XXXII (1921), s. 268. Podlaha, A. 1909: Popisy kláštera a kostelů v Plasech v rukopise z r. 1744. PA XXIII, s. 225.
Číslo akce	IV
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	7/liniový výkop
Číslo plánu	B1
Rok zahájení a rok ukončení	1984
Vedoucí výzkumu	F. Frýda
Instituce	ZČM Plzeň
Bližší lokalizace	Prelatura - před jihozápadním průčelím prelatury
Nemovitý nález - druh	destrukce, hrob
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	
Anotace	Při výkopu vodovodu pro prelaturu narušeno zdivo v hl.160 cm – u něj cihelná podlaha s tenkou požárovou vrstvou. Stavební destrukce s kamennými stavebními články, vzorky cihel a dlaždic, v hloubce bez mála 3m dokumentován hrob. Stavební prvky byly vyzvednuty a uloženy v lapidáriu objektu Plasy. Nálezy nedohledány.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2 - 3 m, ?
Datace	Středověk - novověk
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace, uloženo v archivu OSD ZČM v Plzni
Výstup	hlášení
Číslo akce	V
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	8/odkryv
Číslo plánu	C1
Rok zahájení a rok ukončení	1992
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Konvent – 1. patro, kaple sv. Bernarda
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy	-

(instituce/ přírůstkové číslo)	
Anotace	Archeologický dohled při odstraňování recentních podlah na původní dlažbu z cihel a dlaždic – plošné začistiťování. V místě lavic dlážděno cihlami, obvod a střed kaple pětibokými dlaždicemi. Tato úroveň prezentována dodnes.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	0,1 m, ne
Datace	18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	-
Výstup	-
Číslo akce	VI
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	9/odkryv 10/sonda
Číslo plánu	B2, C2
Rok zahájení a rok ukončení	1993 - 1996
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Sýpky – vně V obvodového zdiva S křídla sýpky, vně presbytáře královské kaple
Nemovitý nález - druh	zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ/92/2011 a 93/2011
Anotace	Násypy z 19. století (vložení silnice do areálu) i následné nevhodné využití mělo za následek devastaci královské kaple, gotické stavby z 2. pol. 13. stol. Zejména byla postižena spodní kaple sv. Václava, vlhkost stoupající v pískovcovém zdivu poničila původní omítky, výmalbu. V létě 1993 započalo odtěžení vrstev po obvodu kaple, severně od kaple bylo nalezeno zdivo středověkého charakteru (vstupní šíje do suterénu paláce). Dalším výzkumem bylo ověřeno, že ve zdivu severního křídla sýpky je dochováno v plném rozsahu obvodové zdivo „královské rezidence“, k němuž byla později připojena k V stěně přístavba. V ploše severně od kaple bylo nalezeno množství vrstev s nálezy 13. – 18. století. Naposled zástavba barokního domku lesní správy, zbouraného v 1. pol. 19. stol.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2 m, ano
Datace	13. – 18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace/OA NPÚ ÚOP v Plzni, orig. t. č. osobní archiv E. Kamenické Fota/fotoarchiv NPÚ
Výstup	Kamenická, E. 2005: K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí. Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře konaného 11. – 13. května 2005 v Plasích a Mariánské Týnici, s. 25 - 38.

Číslo akce	VII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	11 - 12/sonda
Číslo plánu	C2
Rok zahájení a rok ukončení	1993
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Vně SV křídla konventu
Nemovitý nález - druh	-
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ/92/2011
Anotace	V souvislosti s průzkumnými pracemi f. SPELEO (od roku 1993), které směřovaly v první fázi k zjištění a obnovení vodního režimu barokní budovy konventu, byly položeny 2 sondy v předpokládané linii vodovodu, ústící do Modré štoly. Ta zásobuje jako hlavní přívod vody podzemí konventu, včetně vodních zrcadel. Cca 1 km dlouhá trasa vodovodu přiváděla vodu z rezervoárů z údolí „Za cihelnou“, v novověku byla však přerušena. Také v sondě 1 u soklu konventu bylo zjištěno, že původní šachta byla zničena bagrováním a nahrazena betonovou jámkou. Přívod vodovodu nebyl v místech, které je označeno na soklu křížkem, nalezen. Proto byla o 5 m výše položena sonda 2, kde v hl. 110 cm byl zjištěn negativní otisk dřevěného vodovodu 20-25 cm průměru. Jde o původní přívod vody z doby barokní stavby kolem r. 1711. Po koupi panství Metternichem byl později částečně nahrazen litinovým potrubím. V r. 1882 byl vyhotoven plán vodovodů a kanálů v areálu plaského kláštera, který je dodnes vodítkem.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1 – 2 m, ano
Datace	18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace /OA NPÚ ÚOP v Plzni, orig. t. č. osobní archiv E. Kamenické
Výstup	Kamenická, E. 1994: Zpráva o archeologickém vyhodnocení sondy SPELEO – klášter Plasy. NZ, uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	VIII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	13/liniový výkop
Číslo plánu	C2
Rok zahájení a rok ukončení	1995
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Konvent – zimní refektář
Nemovitý nález - druh	Zdivo – základy otopných těles – kachlových kamen
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ/93/2011

Anotace	Zimní refektář byl devastován přestavbami a nevhodným využitím zejména ve 20. století. V 90. letech dochází k rehabilitaci prostoru, jsou vybourány příčky, odstraňovány betonové podlahy a kontaminovaná zemina, jsou zprovozněny původní průduchy. K odstranění vlhkosti byly navrženy podpodlažní větrací kanály podél obvodových stěn - výkopy o šíři 1 m a hl. 80 cm jsou vedeny i napříč refektářem a po obvodu středových sloupů. Na stěnách výkopů byla místy neporušena původní stratigrafie středověkých vrstev (např. objekt 14. stol.) s poměrně bohatým nálezovým materiálem. Dále se v prostoru refektáře vyskytovaly vrstvy destrukcí středověké i raně barokní klauzury – v prostoru refektáře se dostáváme do úrovně původního jižního svahu. Popisované místo je v blízkosti jižního křídla původní středověké stavby, která musela současně nové barokní stavbě ustoupit. Sutí z předchozí stavby byl tedy vyrovnáván terén nejen v prostoru refektáře (zl. středověké krytiny, dlažby...).
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1 m, ano
Datace	13. - 18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace /OA NPÚ ÚOP v Plzni, orig. t. č. osobní archiv E. Kamenické
Výstup	Kamenická, E. 2006: Areál bývalého kláštera Plasy, NKP, o. PS. ZAV zimní refektář – č. výzkumu 1/95. NZ, uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	IX
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	14-20/plošný odkryv
Číslo plánu	C1, C2
Rok zahájení a rok ukončení	1995
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Konvent – okolí S rondelu, J rondel, JZ křídlo
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	-
Anotace	Archeologický dohled doprovázející průzkumné práce f. Speleo. Objev místnosti s oblázkovým filtrem v S nároží konventní budovy a její vyčištění (zásah 14). Výklizy místností v JZ křídle a J rondelu na úroveň původní cihelné podlahy (zásahy 15 – 20). Zkoumány a dokumentovány průběhy stok – f. Speleo.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1 m
Datace	18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	f. Speleo
Výstup	Kamenická, E. 2006: Plasy, okr. Plzeň-sever, klášterní areál, NKP, r.č. 1507. Inženýrské sítě před jihozápadním průčelím konventu, ČOV a kanalizace, NZ ze ZAV 1996. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.

	Řehák, J. 2005: Nové poznatky o vodním systému kláštera v Plasích, Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, seminář 5/2005. M. Týnice, s. 39-48.
Číslo akce	X
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	21-23/odkryv 24-26/sonda
Číslo plánu	C2
Rok zahájení a rok ukončení	1996
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Konvent - separace
Nemovitý nález - druh	Zdivo – šachty v separaci
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/94/2011
Anotace	Výklizy devastovaných místností jihovýchodního křídla firmou Speleo, nález klášterní separace, pískovcových jímek, vytěžení zásypů - místnosti přízemí, včetně jižního rondelu, byly vestavbami přepříčkovány, podlahy zabetonovány, původní otvory zazděny, stropy sníženy, vloženými WC a kanalizací poničeny původní konstrukce. Vlhkost stoupala až do kleneb. Při odstranění těchto závad, včetně asfaltových nátěrů na stěnách, byly obnoveny původní vstupy, okénka a otvory separace, nalezeny pískovcové jímký v obou místnostech separace, apod. Původní funkce místností byla již zapomenuta. V jižním rondelu byla od počátku klášterní škola pro novice. Výplň jímek v místnostech separace byla plavena přes síta (zv.kosti, džbány, lékárenské sklo, mince, aj., na dně miniatura krucifixu). Nálezy původních dlažeb, mříží, soklu kamen, kovové úchyty ve stěnách a podlaze. Odpadní stoka z nádvoří, průběh, vyústění. Na závěr bylo v předsíni separace zvoleno místo sondy na základový rošt konventu (zásah 24). Zdiva jednotlivých místností jsou vynesena na oblouku zděném z velkých, atypických cihel. V hl. 280 cm jílování a obložení plochými kameny (ochrana dřevěného roštu) – základový rám z mohutných trámů, pod jejich křížením zaražena do podložních štěrků vždy dubová pilota, vše pečlivě ojílováno. Dřevěný rošt je založen pouze pod hlavními nosnými zdmi. Základový rošt sestává z 40 cm silných trámů, navzájem se křížících, pod jejich spojením je zaražena silná dubová pilota neznámé délky. Do prostoru mezi trámy je zaraženo mnoho drobných pilot, vše je pečlivě ojílováno. Na tomto roštu je založeno zdivo z lomového kamene, základ nosných zdí konventu. Prostor pod cihelnými oblouky a v místnostech byl nedotčen, je tu původní terén se středověkými situacemi.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	3,7 m, ano
Datace	Středověk, 18. – 19. stol.
Druh	f. Speleo

dokumentace/místo uložení	
Výstup	Kamenická, E. 2006: Plasy, okr. Plzeň-sever, klášterní areál, NKP, r.č. 1507. Konvent – rehabilitace JV křídla, NZ ze ZAV 1996. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni. Kamenická, E. 2000: Nové nálezy v areálu cisterciáckého kláštera v Plasích, Sborník z konference „900 let cisterciáckého řádu“, konané 28.-29.9.1998 v Břevnovském klášteře v Praze, s.35-45. Kamenická, E., 2005: „K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí“ Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, M. Týnice , s. 25 – 38. Řehák, J. 2005: Nové poznatky o vodním systému kláštera v Plasích, Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, seminář 5/2005. M. Týnice, s. 39-48.
Číslo akce	XI
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	27 - 28/liniový výkop 29 - 30/sonda
Číslo plánu	C1
Rok zahájení a rok ukončení	1996
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Prostor před JZ průčelím konventu
Nemovitý nález - druh	zdiva, jílový val, dřev. základy objektu, pilotáž
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/94/2011
Anotace	Z konventu byla vedena nová kanalizace, přitom respektovány barokní odpadové stoky A, B včetně jílového valu, který udržuje stálou hladinu vody v základovém roštu konventu. Val probíhá před JZ průčelím ve směru S-J. ČOV musela být umístěna mimo tento jílový val (nález borového kmene). Od ČOV odchází také další větev kanalizace k nemocničnímu křídlu, v hl. cca 180 cm destrukce středověkých staveb, zlomky pískovců, prejzů, cihel a malty, suť stoupá v mocné vrstvě směrem k nem. křídlu. Nález základu hradby středověkého areálu: východně od ČOV nález 150 cm širokého kamenného zdiva hradby, základ v hl. cca 3m, známou z barokních vedut. Pod západní stěnou základu vystupuje starší středověký základ, patrně původní jižní hradby klášterního areálu. Při hloubení jámy pro ČOV v hl. 250-320 cm torzo zdiva středověkého objektu, s podlahou z fošen. Hlouběji zjištěno haťování, až v hl. 450 cm – 550 cm říční terasa s písky a štěrky, do které byly zapuštěny dubové piloty o délce 150 cm, rozmístěny cca 1 m od sebe a jílovány. Pilota byla datována do r. 1194, zpevnování terénu z počátků kláštera. Trasa plynovodu situována jižněji a dále souběžně se stěnou konventu ve vzdálenosti 4 m, hl. 1 m k Z nároží – pouze novodobé zásypy, překlenuta stoka A v ose hlavního vchodu.
Max hloubka zásahu/geologické	5,5 m, ano

podloží	
Datace	Dendrochronologická datace piloty - r. 1194, středověk, barokní situace 17.- 18.st.
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace /OA NPÚ ÚOP v Plzni, orig. t. č. osobní archiv E. Kamenická
Výstup	Kamenická, E. 2006: Plasy, okr. Plzeň-sever, klášterní areál, NKP, r.č. 1507. Inženýrské sítě před jihozápadním průčelím konventu, ČOV a kanalizace. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu z roku 1996. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni. Kamenická, E. 2000: Nové nálezy v areálu cisterciáckého kláštera v Plasích, Sborník z konference „900 let cisterciáckého řádu“, konané 28.-29.9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, s. 35-45. Kamenická, E., 2005: „K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí“ Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, M. Týnice , s. 25 – 38.
Číslo akce	XII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	31/liniový výkop
Číslo plánu	B1
Rok zahájení a rok ukončení	1997
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Od Z průčelí kostela NPM do severně položeného transformátoru
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	-
Anotace	Výkop pro elektropřípojku od transformátoru k zadnímu vstupu (vstup u Z průčelí kostela) do konventa byl veden okrajem parčíku v délce cca 100 m. Nová elektroskříň umístěna ca 7 m od západního průčelí kostela NPM. Pod drnem oblázková dlažba, v hl. 70 cm vrstva destrukcí z opracovaných pískovcových bloků při stavbě (obnově) kostela.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	0,9 m, ne
Datace	1660 - 1670
Druh dokumentace/místo uložení	Fotodokumentace/ OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. 2006: Plasy, okr. Plzeň-sever, klášterní areál, NKP, r.č. 1507. Inženýrské sítě před jihozápadním průčelím konventu, ČOV a kanalizace. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu z roku 1996. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XIII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	32 – 33/odkryv
Číslo plánu	B2
Rok zahájení a rok ukončení	1997 a 1999
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická

Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Kostel NPM – u severní stěny, místo kaple sv. Bartoloměje, plocha bývalé S sakristie
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/95/2011 a 97/2011
Anotace	V souvislosti s řešením odvodnění kostela NPM byla skryta plocha bývalé S sakristie ve spojení s kaplí sv. Bartoloměje (revize výzkumu vedeného A. Friedlem v roce 1920). Zjištěny žlaby oblázkové dlažby po obvodu kostela z úprav 19. století. V celé ploše severní sakristie bylo začištěno kvalitní lité zdivo (velké lomové kameny do bílé vápenné malty) o značné mocnosti. Jeho plocha je dokonale vyhlazena. V několika místech bylo narušeno vkopy jamek pro stromy (hl. 70 cm). Později bylo ověřeno, že jde o zpevněný vyrovnaný podklad pro založení románské baziliky. Na povrchu této maltové vrstvy je znatelný otisk základu – odlišné malty raně barokní severní sakristie. Východní stěna transeptu je vyzdívána z lomového kamene a cihel – při přestavbě kol r. 1660 tu byly odstraněny apsidy, které původně kostel uzavíraly. V r. 1999 odkryt zbytek prostoru mezi opěrákem transeptu (jediný zbytek kaple sv. Bartoloměje) a dlážděnou terasou, která na SV přiléhá. Torzo základu kaple je z lomového kamene, probíhá dále k východu pouze v délce 2 m, zcela rozvolněno kořeny stromů, zničeno odvodňovacími kanály. Přilehlá část interiéru byla zřejmě prokopána r. 1920, nejsou zde starší vrstvy, stejnorodá výplň, ojediněle zl. barokní keramiky.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1,2 m, ne
Datace	stavebně 12., 17. a 19. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorysy, fotodokumentace/OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. 1999: Plasy – klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie. NZ ze ZAV 1998/1999. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni. Kamenická, E. 2000: Nové nálezy v areálu cisterciáckého kláštera v Plasích, Sborník z konference „900 let cisterciáckého řádu“, konané 28.-29.9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze, s. 35-45. Kamenická, E. 2005: K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí, Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, M. Týnice, s. 25 – 38.
Číslo akce	XIV
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	34 - 36/odkryv
Číslo plánu	C1, C2
Rok zahájení a rok ukončení	1998
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Kostel NPM - terasa při jižní stěně, S roh konventní budovy (přízemí)
Nemovitý nález -	

druh	
Movitě nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/96/2011
Anotace	Havarijní stav terasy a opěrného zdiva mezi kostelem a konventem, od r. 1740 neopravováno. Dlouhodobé zatékání ze střechy kostela. ZAV v souběhu s prováděcí firmou. V obvodovém zdivu dochovaná románská bazilika plaského kláštera (1170 - 1204), jižní stěna z pískovcových kvádrů se stopami gotických úprav. Při výstavbě nové barokní budovy byly destruovány stavby raně barokního konventu ještě se zbytky středověké zástavby, které k J stěně kostela přiléhaly. Byl odkopán svah a severní rondel konventu vestavěn v nižší úrovni. Původní základ kostela byl tehdy v tomto prostoru odkryt a zpevněn provizorně další kamennou zídkou, která mezi konventem a kostelem plnila opěrnou funkci. Ta byla po více než 250 letech neúdržby téměř rozpadlá. Stopy jednotlivých pohřbů v ambitech poblíž procesního portálu. Po odstranění suti nalezena čtvrtá kontrolní jímka při S nároží konventu, vyčištění na dno (Speleo, 1997). Výklizy pod schodištěm krčku mezi kostelem a konventem – patrně torzo starších konstrukcí raně barokního konventu – zasypané kvádry.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1 m, ne
Datace	stavebně 12. - 18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorys, fotodokumentace/ OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. 1999: Plasy – klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie. NZ za ZAV 1998/1999. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XV
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	37 - 41/sonda
Číslo plánu	B2, C2
Rok zahájení a rok ukončení	1999
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Prostranství mezi sýpkou a dvorem/ambitem prelatury
Nemovitý nález - druh	-
Movitě nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/97/2011
Anotace	Vzhledem k záměru snižování terénu v prostoru mezi královskou kaplí a sallou ter. bylo podle určení ředitele vykopáno při zdivu s.t. i schodiště u kaple 5 sond malých rozměrů. Skutečně zde od baroka došlo k navýšení terénu cca o 40 cm, hluboce je ponořen sokl s.t. a také schodiště má zasypaný první dva schody.
Max hloubka zásahu/geologické	0,7 m, ne

podloží	
Datace	18. - 19. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Fotodokumentace/ OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Výstup	-
Číslo akce	XVI
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	42 - 44/sonda
Číslo plánu	B1, B2
Rok zahájení a rok ukončení	2000
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Kostel NPM – podél severní stěny
Nemovitý nález - druh	Zdivo, hroby
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/98/2011
Anotace	Před projektem odvodnění kostela bylo nutné zjistit situace severně od zdiva lodi, kde se nejvíce projevovala vztlínající vlhkost. V létě 2000 byly odkryty 3 sondy o š.3m mezi severní stěnou kostela a cestou. Ve všech bylo zachyceno základové zdivo další severní lodi kostela, která byla přistavěna patrně ještě ve 13. století – šlo o v literatuře zmiňované boční kaple, které byly otevřeny do severního zdiva baziliky širokými nikami, které se v zdevastovaném zdivu a omítce severní stěny dodnes výrazně projevují. V jejich interiéru již nebyly zachyceny úrovně dlažby, pouze ústupek zdiva. Pod touto úrovní byly zachyceny hroby řadového pohřebiště, bylo tu pohřbíváno od počátků kostela do doby přístavby této pozdější lodi/kaplí. Pohřebiště severně od kostela bylo funkční patrně do r. 1421, do vypálení kláštera. V sondě III byl odkryt pískovcový základ gotického opěráku, který byl v těsné blízkosti Brány mrtvých a naproti průčelí kaple sv. Bartoloměje. V tomto prostoru bylo největší množství nálezů, již v druhotné poloze – velké záušnice, zlomky raně gotické dlažby, zlomky lidských kostí. Také požárové vrstvy (1421?) a ve vyšší vrstvě pak destrukce stavby, snad sv. Bartoloměje po r. 1827 s řadou opracovaných pískovcových prvků. Pro značné množství nálezů byla r. 2001 tato sonda rozšířena dále k severu a k východu – pod stupně schodiště.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2 m, ano
Datace	Pozdní doba bronzová (nynická skupina), 12. - 19. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorysy, profily, fotografie/orig. t.č. archiv E. Kamenické
Výstup	Kamenická, E., 2008: Plasy – klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie. ZAV červenec – září 2000, pro projekt odvodnění. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni. Kamenická, E., 2005: „K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí“ Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro

	kulturní dějiny“, M. Týnice , s. 25 – 38.
Číslo akce	XVII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	45/sonda
Číslo plánu	B2
Rok zahájení a rok ukončení	2000
Vedoucí výzkumu	K. Nováček
Instituce	ZČM
Bližší lokalizace	Před SZ průčelím prelatury
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	ZČM
Anotace	Dokumentována jáma o rozměrech 230x360x400 cm v souvislosti s opravou vzduchotechniky krytu CO. Odhalen byl rozšířený základ barokní prelatury, jehož návaznost na stratigrafii plně zlikvidovaly starší inženýrské sítě. Na řezech zachycen torzovitý horizont středověkého terénu překrytý stejnoměrně uloženými jílovitými navážkami bez artefaktů.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1,8 m, ne
Datace	12. – 17./18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Originály dokumentace ZČM Plzeň/OZAV (půdorys, profil)
Výstup	Nováček, K. 2003: Plasy. Výzkumy v Čechách 2000. Praha, 159. Nováček, K. 2000: Plasy, bývalý cisterciácký klášter, objekt prelatury, oprava potrubí vzduchotechniky před západním průčelím. Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v roce 2000. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XVIII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	46/sonda 47/liniový výkop
Číslo plánu	C2
Rok zahájení a rok ukončení	2001
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	prostranství mezi sýpkou a dvorem/ambitem prelatury
Nemovitý nález - druh	Zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/99/2011
Anotace	V souvislosti s průzkumem tzv. stoky E, vedoucí od S sklepů podél průčelí sýpky ve vzdálenosti cca 6 m (průzkum prováděla firma Speleo), byl před jižním křídlem sýpky archeologicky dokumentován výkop pro osazení revizní šachty stoky E, jejíž vrchol je v hloubce ca 2,9 m od stávajícího terénu. Tam byl

	zaústěn i přívod vody od okapu sýpky – výkop byl dokumentován v S řezu v délce 4 m k betonové jímce u sýpky (nález malého torza zdíva o síle 35 cm, průběh S-J, břidlice na hlínu - kanálek?).
Max hloubka zásahu/geologické podloží	3,3 m, ano
Datace	1680 - 1700
Druh dokumentace/místo uložení	Profily/OA NPÚ ÚOP v Plzni Půdorys a fotografie f. Speleo
Výstup	?
Číslo akce	XIX
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	48 - 49/sonda
Číslo plánu	B1, B2
Rok zahájení a rok ukončení	2001
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Kostel NPM – vně S stěny
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/99/2011
Anotace	Podle projektu odvodnění bude realizován opět žlab a beton odstraněn. V r. 2001 bylo rozebráno obložení terasy pod cestou, prorůstající zelení, vše odstraněno a znovu upevněno kamenným obložením. Z terasy byla vyjmuta malá románská hlavice, pod schodištěm objeveny další gotické archit. prvky, patrně z demolice kaple sv. Bartoloměje. Nálezy navazují na výzkum severně od kostela – rozšíření sondy IIIa/2001 (zásah 48), položení sondy IV (zásah 49). Rozměrné archit. prvky byly deponovány v kostele NPM u vstupu.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1,5 m, ano
Datace	12. – 14. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Originály dokumentace (profily) - t.č. archiv E. Kamenické Půdorys, fotografie/OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E., 2008: Plasy – klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie. ZAV červenec – září 2000, pro projekt odvodnění. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni. Kamenická, E., 2005: K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí, Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, M. Týnice, s. 25 – 38.
Číslo akce	XX
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	50/sonda
Číslo plánu	B1
Rok zahájení a rok ukončení	2003
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická

Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Kostel NPM – vlevo od SZ nároží kostela NPM
Nemovitý nález - druh	Zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	-
Anotace	Při závěrečném odvodnění kostela řešena plocha před Z průčelím. Problém svodu vody od kostela v SZ nároží. Odkryto zdivo Z základu gotické severní lodi s kaplemi, přistavěné k bazilice. Poškozena při vypálení kláštera husity, definitivně zaniká při přestavbě kostela kolem r. 1660.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	0,6 m, ne
Datace	Středověk (14. stol.)
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorys/OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E., 2008: Plasy – klášter, kostel Nanebevzetí Panny Marie. ZAV červenec – září 2000, pro projekt odvodnění. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XXI
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	51/liniový výkop
Číslo plánu	C1
Rok zahájení a rok ukončení	2003
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	PÚ Plzeň
Bližší lokalizace	Konvent – před zadním vstupem, vedle vstupu do kostela NPM
Nemovitý nález - druh	-
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/100/2011
Anotace	Vzhledem k pokračující obnově kostela byla do interiéru přivedena nová elektropřípojka z rozvodné skříně vpravo od zadního vstupu do konventu. Délka přípojky byla pouze ca 7 m, vedena v hl. cca 60 cm vně podél zdiva.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	0,6 m, ne
Datace	18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	-
Výstup	-
Číslo akce	XXII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	52 - 54/sonda 55/liniový výkop
Číslo plánu	B2, C2
Rok zahájení a rok	2003

ukončení	
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Kostel NPM – východní strana (u závěru)
Nemovitý nález - druh	Zdivo - apsidy
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ ÚOP v Plzni/101/2011
Anotace	Havárie zdiva jižní sakristie a odvodnění závěru kostela bylo důvodem k začistění zdiva a základu východní stěny jižní sakristie. Po odstranění rozvolněného barokního zdiva se objevil v líci základ boční apsidy, přiléhající k hlavní apsidě závěru. Torzo apsidy z pískovcových bloků a základ byl v interiéru vydlážděn cihelnou dlažbou. Sokl měl stejnou profilaci jako hlavní závěr (souběh ve zdivu). Jižnější apsida se zachovala pouze v náznaku, závěr obou apsid mírně předstupuje před dnešní líc jižní sakristie. Apsidy byly odstraněny při přestavbě kostela kolem r. 1660. Pro doplnění poznatků byla ještě položena sonda III (zásah 54 v ose hlavního závěru. Ve všech sondách se potvrdil poznatek z r. 1997 - pro založení baziliky byl vyrovnán terén, vytvořena „základová deska“ z lomového kamene, prolitá pevnou vápennou maltou (min. ověřená mocnost 70 cm) a na ní byly po vynesení půdorysu zakládány perfektně opracované pískovcové kvádry soklu apsid i závěru.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	0,5 m, ne
Datace	12. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Originály dokumentace (profily) - t.č. archiv E. Kamenické Půdorys, fotografie/OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. 2008: Plasy, okr. PS, bývalý cisterciácký klášter, NKP klášterní kostel NPM, sondáž podél východní a jižní stěny jižní sakristie kostela – příprava pro odvodnění a podklady k projektu statického zabezpečení objektu jižní sakristie kostela (nález apsid) r. 2003/2004. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni. Kamenická, E. 2005: K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí, Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, M. Týnice, s. 33, obr. 7,8,19.
Číslo akce	XXIII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	56 – 60/sonda
Číslo plánu	C2
Rok zahájení a rok ukončení	2004
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela
Nemovitý nález - druh	Zdivo, hroby
Movité nálezy (instituce/	NPÚ ÚOP v Plzni/101/2011

přírůstkové číslo, inventární čísla)	
Anotace	Havarijní stav zdiva jižní sakristie vedl k začistění zdiva základu její J stěny a záměr projektu odvodnění k průzkumu malého zbytku plochy, kde stávalo po boku kostela východní křídlo středověké klauzury s kapitulní síní. Byly tu položeny tři sondy 2m široké v celé šíři terasy. Na středu sond torzo základu východního křídla, patrně středověkého původu. V sondě I (zásah 56) při jižní stěně byl odkryt a do hl. 2 m vytěžen základ oltáře v SV koutu kapitulní síně (suť, profilovaná žebra gotických kleneb). V sondě I a II (zásahy 56 a 57) jsou torza dvou hrobů v kapitulní síní, v zásypu množství drobných prvků pálené dlažby z počátků kláštera, zlomek knižního kování, aj.) Západní část kapitulní síně byla zcela odtěžena zářezem do terasy při stavbě SV křídla barokního konventu, celá východní část raně barokního konventu demolována před r. 1730. Ve východní části sond se objevuje neporušená slabá vrstva s keramikou 12. a 13. století, spočívající na jílovitém podloží, mírně se svažujícím. Bez zásahů do podloží.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2 m, ano
Datace	12. – 19. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Originály dokumentace (profily) - t.č. archiv E. Kamenická Půdorys, fotografie/OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. 2008: Plasy, okr. PS, bývalý cisterciácký klášter, NKP klášterní kostel NPM, sondáž podél východní a jižní stěny jižní sakristie kostela – příprava pro odvodnění a podklady k projektu statického zabezpečení objektu jižní sakristie kostela (nález apsid) r. 2003/2004. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni. Kamenická, E. 2005: K poznání plaského kláštera na přelomu tisíciletí, Sborník „Plaský klášter a jeho minulý a současný přínos pro kulturní dějiny“, M. Týnice 2005, s. 33-34, obr.1-4, 9. Kamenická, E. 2015: Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích, in Sborník příspěvků z konference Proměny plaského kláštera (1145-2015) konané v Plasích v říjnu 2015, s. 51-60.
Číslo akce	XXIV
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	61/sonda
Číslo plánu	C1 - přízemí
Rok zahájení a rok ukončení	2005
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Konvent – Z rondel
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo, inventární čísla)	
Anotace	Zkoumána příčina propadu v hliněné podlaze rondelu, současně

	ověření základového zdiva konventu v Z nároží f. Speleo. Vně v těchto místech barokní kontrolní šachta. Souběžně provedena archeologická dokumentace, vrstvy vzorkovány.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2,2 m – hladina vody, ne
Datace	novověk
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorys, profil, fotografie/ OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	-
Číslo akce	XXV
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	62/liniový výkop
Číslo plánu	C2
Rok zahájení a rok ukončení	2005 - 2006
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Konvent – vně východního rondelu
Nemovitý nález - druh	Zdivo - torzo studny
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo, inventární čísla)	NPÚ ÚOP v Plzni/102/2011
Anotace	Na podzim 2005 byl odkryt, vyčištěn a doplněn firmou Speleo průběh poničeného barokního kanálku B pro odvod povrchových vod podél JV průčelí konventu. Zjištěno zaústění neporušeného pískovcového kanálku z klášterní kuchyně (V rondel) do kanálu B. Pro odvod vody z pískovcové stoky E podél sýpek rozhodnuto propojit trasu E s kanálkem B. Při těžení trasy narušeno 4 m od východního nároží konventu torzo středověké studny. Ta byla archeologicky prozkoumána v květnu 2006, datována ker. v spodních vrstvách do 14. století. Propojení kanálku E a B prochází napříč studnou.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2,2 m, ano
Datace	14. – 18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Profily, půdorys, fotografie/OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. 2014: Plasy – klášter, napojení k baroknímu kanálku B, torzo středověké studny mezi sýpkou a V rondelem konventu. Nález v říjnu 2005, arch. výzkum 5/2006. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XXVI
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	63/liniový výkop
Číslo plánu	C1
Rok zahájení a rok ukončení	2007
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická

Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Prostor mezi kostelem a konventem, dvůr sodovkárny
Nemovitý nález - druh	zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo, inventární čísla)	
Anotace	Středem dvora bývalého pivovaru prochází páteřní kanál D. Do něj bylo třeba napojit další, nový kanálek, který by odváděl vodu z vlhkého trojúhelného prostoru mezi kostelem a konventem, zcela uzavřeného. Tam měl být osazen výtah pro potřeby depozitáře v konventu a prostor kultivován. Výkop procházel pod „krčkem“ a po několika metrech v blízkosti šachty bylo nalezeno pevné zdivo základu z lomového kamene. Jde o západní základ středověkého konventu, event. jeho předsíně.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2 m, ne
Datace	?
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorys, profil, fotografie/OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. – Waldmannová, M. 2016: Plasy – klášter, okr. P-S, Plzeňský kraj, NKP. ZAV při odvodnění prostoru mezi klášterním kostelem a konventem v listopadu 2007. Dvůr sodovkárny, páteřní kanál „D“. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XXVII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	64/plošný odkryv
Číslo plánu	A2, B2
Rok zahájení a rok ukončení	2008
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	plocha mezi prelaturou a horním dvorem, místo zaniklého kostela PMR
Nemovitý nález - druh	Zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo, inventární čísla)	NPÚ ÚOP v Plzni/103/2011
Anotace	Výzkum byl vyvolán záměrem přeložení křižovatky ul. Pivovarská – Lipová, v místě bývalého vstupu do kláštera a přilehlého kostelíka Panny Marie Růžencové u brány. Tyto stavby byly demolovány za meternichovských úprav po r. 1828. Výzkumem zjištěno, že z kostela zbylo pouze torzo východního závěru, vnitřní líc zdiva kostela š. 120 cm, o délce cca 4 m s přiléhajícími vrstvami s nálezy, datující vznik tohoto úseku snad do konce 14. či počátku 15. stol. Vnější strana s opěráky byla narušena pokládáním kabelu ke krytu CO, nález parapetu střílnového okénka. Ostatní zdivo kostela bylo beze zbytku rozebráno, jen místy se projevil negativ základu – odtěženo bylo i

	šterkovojílovité podloží. Při východním torzu závěru byl zjištěn také negativ do hl. 30 cm do podloží, probíhající ve směru S-J, vyplněn pak mladšími vrstvami s keramikou 14./15. stol. Zachycen zbytek západního základu vozoven, přetrvávajících tu do poloviny 19. století, zachyceno dláždění drobnými valounky, negativ průběhu středověké hradby, uzavírající areál před vybudováním koníren s otevřenými arkádami za opata Celestýna Stoye před pol. 18. století.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1,2 m, ano
Datace	14. – 19. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Originály dokumentace (profily) - t.č. archiv E. Kamenická Půdorys, fotografie/OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. 2009: Plasy – areál kláštera, NKP. Předstihový archeologický výzkum na místě kostela Panny Marie Růžencové u horní brány kláštera. ZAV k akci křižovatka „Lipová – Pivovarská“. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni. Kamenická, E. 2015: Výzkum torza kostela Panny Marie Růžencové u brány a opatské stáje - konfrontace s ikonografií a s popisem barokních kronik plaského kláštera, in Sborník příspěvků z konference Proměny plaského kláštera (1145-2015) konané v Plasích v říjnu 2015, s. 21-37.
Číslo akce	XXVIII
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	65/plošný odkryv
Číslo plánu	C1
Rok zahájení a rok ukončení	2009
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	NPÚ ÚOP Plzeň
Bližší lokalizace	Prostor mezi kostelem a konventem - výtah
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo, inventární čísla)	
Anotace	Před umístěním výtahu pro centrální depozitář byly odtěženy recentní navážky.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2m/ne
Datace	18. – 20. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Fotodokumentace/ OA NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Kamenická, E. – Waldmannová, M. 2016: Plasy – klášter, okr. P-S, Plzeňský kraj, NKP. ZAV při odvodnění prostoru mezi klášterním kostelem a konventem v listopadu 2007. Dvůr sodovkárny, páteční kanál „D“. NZ. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XXIX
Číslo akce v IDAV	-

Číslo zásahu/typ	66 - 68/sonda
Číslo plánu	B1
Rok zahájení a rok ukončení	2010
Vedoucí výzkumu	E. Kamenická
Instituce	NPU ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Hospodářský dvůr - opatská stáj, sádky (u kašny se sv. Janem Nepomuckým)
Nemovitý nález - druh	Zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo, inventární čísla)	
Anotace	V r. 2008 převzalo hospodářskou část klášterního areálu do správy Nár. technické muzeum (NTM Praha). Základním úkolem byla příprava projektů a s tím spojený průzkum starých funkčních sítí, vodovodů a stok v komunikacích i hospodářském dvoru, pivovaru, mlýnu s vyústěním do Královské stoky. Základním pramenem je mapa stok a vodovodů z r. 1884. F. Speleo pokračovala v průzkumu stok, od jejich vyústění do řeky vyhledáváním jejich průběhu podle zmíněné mapy a ověřováním stavu a míry jejich zanesení. Při této příležitosti byly položeny tři sondy při západním základu opatské stáje (ve 20. stol. stodola a kovárna). Dříve stávala v tomto prostoru, při opatské stáji, klášterní pekárna, která opět padla za obět' výhledu z prelatury (zámku) na Velkou louku při demolcích před polovinou 19. stol. V sondě I na J nároží byly odkryty základy pekárny (2. pol. 17. stol.?), pod nimi ještě další základ směřuje k JV. V sondě I (zásah 66) byly také odkryty pečlivě opracované pískovcové kvádry nároží a od nich je základ stavby vyzděný z menšího lomového kamene, pečlivě do řádků, s bělavou vápennou maltou. Toto zdivo pokračuje i v sondě II (zásah 67), kde byla zachycena základová spára v hl. 180 cm. Výplň obou sond byla hlinitá, se zbytky cihel, kamení z demolice pekárny, s několika zl. barokní keramiky. V sondě III (zásah 68) bylo opět odkryto nároží z kvádrů, tentokrát lomového kamene – a zemina zcela přeházená při zhotovení stoky (od kašny k řece) po odstranění stavby. V základu opatské stáje (pol. 18. stol.) byla rozeznána středověká budova o rozměrech cca 10x10m, podle vypracování základu i pískovcového nároží kvalitní architektura. Tento nález potvrdil i objev úzkých kamenných okének v protější stěně objektu – budovu lze podle tvaru okének zařadit do 14. století.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1,8 m, ne
Datace	Středověk, 18. stol.
Druh dokumentace/místo uložení	Originály dokumentace (profily) - t.č. archiv E. Kamenické
Výstup	Kamenická, E. 2011: Plasy – sondy u bývalé opatské stáje v hospodářském dvoře areálu bývalého kláštera. Sondáž podél západní stěny v 9/2010 (příprava pro projekt odvodnění, statiku). NZ.

	Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XXX
Číslo akce v IDAV	32464
Číslo zásahu/typ	69/plošný odkryv
Číslo plánu	C2
Rok zahájení a rok ukončení	2012
Vedoucí výzkumu	L. Foster
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Konvent - rajský dvůr – okapový chodník u východního schodiště.
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ - nemá zatím př. č.
Anotace	V rámci opravy východního schodiště konventu byla 30. 10. 2012 dokumentována skrývka pro opravu okapového chodníku z valounů vně východního schodiště v rajském dvoře. Skrývka byla provedena na ploše ca 6, 30 x 4 m při JZ nároží schodišťového rizalitu. Podél nádvorní stěny rizalitu byla odhalena konstrukce rubu klenby větrací chodby, která probíhá podél celého obvodu rajského dvora. Rub klenutí zasahuje do vzdálenosti ca 70 cm od fasády, kde navazuje 1 m silná opěrná zídka. Rub klenby je zděn z lomového kamene na štět s podélným pásem z pískovcových bloků; krytí paty klenby je z lomového kamene „na plocho“ v kombinaci s částmi cihel, pojivem je žlutá vápenná malta. Rub klenby se nachází v hloubce ca 14 cm pod spodní hranou pískovcového soklu; nejvyšší bod dochované koruny opěrné zdi je 16 cm pod touto hranou. Dnešní povrch terénu odpovídá spodní hraně soklu.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	30 cm, ne
Datace	18. – 1. pol. 20. století
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorys, profil 1:20, digitální foto/ OA NPÚ NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Hlášení. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XXXI
Číslo akce v IDAV	38941
Číslo zásahu/typ	70 - 71/sonda
Číslo plánu	C1
Rok zahájení a rok ukončení	2013
Vedoucí výzkumu	L. Foster
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Vstup do konventu v severním nároží při průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	-

Anotace	V září 2013 byly vykopány 2 sondy před vstupním portálem do konventu ze severní strany od kostela za účelem zjištění příčiny statického narušení portálu. Vstup s barokním portálem byl vložen do staršího zdiva středověkého konventu (Z křídlo konvršů) - jeho pískovcové bloky jsou dochovány těsně pod terénem po obou stranách portálu. Středověké vrstvy zachyceny nebyly. Dokopáno bylo pouze na úroveň výstražné folie a topinek, které kryjí elektrický kabel před portálem. Těsně ke stěně konventu přiléhá suťovitá vrstva z barokních přestaveb areálu, nad ní je místy dochován zbytek valounové dlažby z 19. století. Ke kostelu je zdivo konventu přizděno na spáru, základ vnější stěny kostela z pískovcových bloků ustupuje vůči novodobému soklu o ca 6 cm dovnitř. Statika barokního portálu byla narušena podmáčeným terénem v okolí, zásahy při výměně prahu v minulosti a narušením soudržnosti ulehých vrstev ve výkopu pro elektrický kabel těsně před portálem. Stojky portálu na základových deskách nejsou podezděny - předstupují líc staršího zdiva; jsou založeny na hlíně a došlo k jejich částečnému zborcení.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	60 cm, ne
Datace	13. století, 18. – 20. století
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorys, profil 1:20, digitální foto/ OA NPÚ NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Hlášení. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XXXII
Číslo akce v IDAV	55190
Číslo zásahu/typ	72 - 74/sonda 75/plošný odkryv
Číslo plánu	C1, D1
Rok zahájení a rok ukončení	2015 - 2016
Vedoucí výzkumu	M. Waldmannová
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Hospodářské objekty u někdejší západní ohradní zdi areálu
Nemovitý nález - druh	Zdivo – základ ubourané části ohradní zdi
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ – nemá zatím př. č.

Anotace	V sondě 1 (zásah 72) byl ověřen průběh Z ohradní zdi - koruna smíšeného zdiva se nachází ca 0,5 m pod terénem. Sondou 2 (zásah 73) byly odhaleny základy JV nároží hosp. stavby, které nejeví žádné statické poruchy. Sonda 3 (zásah 74) odhalila nekvalitní základ jednoho z cihelných pilířů kůlen; zjištěn byl kamenný základ starší konstrukce zabíhající pod základ pilíře a valounová dlažba vně kůlen. Průběh ohradní zdi jižním směrem v úseku ca 11 m byl odhalen plošnou skrývkou v roce 2016 (zásah 75). Zeď byla obnovena, avšak ca o 1m blíž směrem ke konventu - základů nebylo možné využít (od Z je překrývá komunikace).
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1 m, ne
Datace	18. – 20. století
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorys, profily 1:20, digitální foto/ OA NPÚ NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Waldmannová, M. 2017: Plasy – areál kláštera. Archeologický výzkum při stavební obnově hospodářských objektů u někdejší západní ohradní zdi klášterního areálu 2015 (sondáž) – 2016 (realizace). Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	XXXIII
Číslo akce v IDAV	58779
Číslo zásahu/typ	76 - 91/sonda
Číslo plánu	B2
Rok zahájení a rok ukončení	2015 – pokračuje
Vedoucí výzkumu	M. Waldmannová
Instituce	NPÚ ÚOP v Plzni
Bližší lokalizace	Areál prelatury
Nemovitý nález - druh	Zdiva
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	NPÚ – nemá zatím př. č.
Anotace	Zjišťovací sondáž v rámci předprojektové a projektové přípravy obnovy prelatury 2015 – 2017. Sondy byly situovány v roce 2015 ve dvoře prelatury a v prostoru mezi prelaturou a královskou sýpkou dle potřeby zjištění základových poměrů konstrukcí (SV ohradní zdi dvora, kašny, vně arkádové chodby), či z důvodu ověření starší úrovně terénu (u kašny, na prostranství před královskou kaplí) anebo ověření pozůstatků předpokládaných starších konstrukcí. Zjištěna byla starší fáze barokní kašny, mělké založení SV ohradní zdi dvora prelatury (byl vyloučen středověký původ), zachycena byla jímka suchých barokních záchodů. V prostoru před královskou kaplí byl vykopán pozůstatek středověké stavby s dochovaným gotickým portálem. V roce 2016 pokračoval průzkum ověřením existence středověké podzemní chodby, která probíhá pod dvorem prelatury v ose SZ-JV až na prostranství před královskou kaplí. Chodba propojovala středověké klášterní stavby. Výzkum pokračuje i v roce 2017.
Max hloubka	3 m, ano

zásahu/geologické podloží	
Datace	13./14. – 20. století
Druh dokumentace/místo uložení	Půdorys, profily 1:20, digitální foto/ OA NPÚ NPÚ ÚOP v Plzni
Výstup	Waldmannová, M. 2016: Plasy – areál kláštera. Záchranný archeologický výzkum – zjišťovací sondy v souvislosti se záměrem obnovy dvora prelatury (opatské zahrady). Předběžná zpráva – podklady pro zadání projektové dokumentace 6. 10. 2016. Uloženo v OA NPÚ ÚOP v Plzni.
Číslo akce	m I
Číslo akce v IDAV	C-201124060
Číslo zásahu/typ	m1/liniový výkop
Číslo plánu	B1, B2, C1, C2, D1
Rok zahájení a rok ukončení	2011
Vedoucí výzkumu	V. Dudková
Instituce	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Bližší lokalizace	1. etapa - liniový výkop při místní komunikaci ul. Lipová a to při pozemku p.p.č. 24/1, resp. č.p. 6 a dále na pozemku 1/1. 2. etapa - mezi objektem bývalé sýpky a ul. Plzeňská, přičemž výkop kopíroval budovu sýpky (p.p.č. 1/1 a 1 /2), startovací jáma před budovou pivovaru (na ul. Pivovarská, p.p.č. 4/2). 3. etapa - před konventem (p.p.č.4), výkop lemoval jihovýchodní okraj parku a směřoval ke konventu, který obcházel z východní strany a připojoval se k výkopu z 2. etapy 4. etapa - převážně ve vnitřní části areálu – v ul. Pivovarské v blízkosti pivovaru (p.p.č.462/11) a sodovkárny, při západní části budovy bývalé prelatury a také v jižní části areálu od sodovkárny směrem k dnešní Zámecké pivnici.
Nemovitý nález - druh	4. etapa – relikt bývalých ležáckých sklepů
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Anotace	Při rozsáhlých liniových výkopech byly, vzhledem k poměrně malým hloubkám realizovaných výkopů, zdokumentovány většinou pouze vrstvy navážek související s úpravami terénu v první polovině 19. století. Výjimkou tvoří zachycený pozůstatek bývalých ležáckých sklepů nalezených před objektem sodovkárny a přilehlého pivovodu. Tyto sklepy, stejně jako pivovod, byly vybudovány jako rozsáhlá několikaposchoďová stavba na konci 19. století.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1,2 m, ano
Datace	nov1/nov2
Druh dokumentace/místo uložení	Kresebná a fotografická dokumentace, zaměření stavby/ Oddělení starších dějin, Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Výstup	Dudková, V. 2011: Plasy, Konvent, rekonstrukce vzd. NN, kabelu NN. NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.
Číslo akce	m II

Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	m2/plošný odkryv
Číslo plánu	B1
Rok zahájení a rok ukončení	2012 - 2013
Vedoucí výzkumu	V. Dudková
Instituce	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Bližší lokalizace	Prostranství mezi prelaturou a hosp. dvorem (ppč. 402/14, k.ú. Plasy)
Nemovitý nález - druh	odvodňovací kanál, kašna
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Anotace	Záchranný archeologický výzkum při restaurování kašny sv. Jana Nepomuckého v areálu kláštera v Plasích potvrdil důležitost provádění archeologických výzkumů i při drobnějších zemních pracích v této lokalitě. Nově nalezená novověká cihlová šachta pak doplnila mozaiku znalostí o vodním systému v tomto areálu, zjištěná původní úroveň terénu by pak měla pomoci při plánování dalších terénních úprav v tomto prostoru. Je zde třeba vyzdvihnout zejména význam pozůstatků původního zadláždění a drenáže, které by měly být zachovány.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	0,8 m, ne
Datace	nov2
Druh dokumentace/místo uložení	Kresebná a fotografická dokumentace, zaměření stavby/ Oddělení starších dějin, Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Výstup	Dudková, V. 2013: „Restaurování práce na kašně se sochou sv. Jana Nepomuckého, ppč. 402/14, k.ú. Plasy“. NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.
Číslo akce	m III
Číslo akce v IDAV	C-201447048
Číslo zásahu/typ	m3 – m10/sonda
Číslo plánu	B1, B2
Rok zahájení a rok ukončení	2013
Vedoucí výzkumu	V. Dudková
Instituce	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Bližší lokalizace	ppč. 3/1, 462/1, 462/11, 462/14, 462/15
Nemovitý nález - druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Anotace	Prozkoumáno bylo celkem osm sond, rozmístěných podle požadavků zadavatele, respektive zodpovědného pracovníka Národního památkového ústavu. V šesti případech byly tyto sondy prozkoumány až na požadovanou úroveň 60 cm, aniž by byla zjištěna situace starší než přelom 17. - 18., resp. 19. století (dosažené úrovně: s2: 328, 272 m.n.m, s3: 327,272 m.n.m, s4:

	328,073 m.n.m, s5: 327,813 m.n.m, s7: 325,590 m.n.m, s8: 324,951). Ve dvou případech (sondy 1 a 6), byly nalezeny úpravy terénu (dlažba – s1: 325, 235 m.n.m, s6: 324, 767 m.n.m), které byly v pozdější době (zřejmě v průběhu 19. století) překryty navýšeným terénem. Vzhledem k rozměrům sond nelze s jistotou tyto interpretace upřesnit. Pozornost by měla být také věnována třem potenciálním fragmentům zdiva, které byly během výzkumu zachyceny (jedná se o kontexty 900 – 902 v sondách 2: 328,463 - 328, 272 m.n.m, 4: 328,016 m.n.m a 7). Bylo by vhodné, aby v případě, že zamýšlené zemní práce budou zasahovat do těchto kontextů, byla nejprve rozšířením stávajících sond ověřena jejich interpretace, tedy jedná-li se opravdu o relikt zdiva, či pouze o součást násypu terénu tvořeného sutí. Nálezy nám potvrdily přítomnost kulturních vrstev z období od přelomu 17. – 18. století až po současnost. Za zmínku stojí přítomnost berounského zboží, či jeho nápodoby (k. 110, 16_I_2013), či soubor fragmentů zeleně glazovaných kachlů. Téměř ve všech sledovaných kontextech byly přítomny ať již drobné, či větší fragmenty cihel a prejzů – tyto vrstvy zřejmě měly charakter vyrovnávky terénu.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	0,6 m, ne
Datace	VS, nov1/nov2
Druh dokumentace/místo uložení	Kresebná a fotografická dokumentace, zaměření stavby/ Oddělení starších dějin, Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Výstup	Dudková, V. 2013: <i>NKP Plasy – Cesty klášterem, stezky poznání</i> (zjišťovací sondy-1.etapa). NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.
Číslo akce	m IV
Číslo akce v IDAV	C-201447048
Číslo zásahu/typ	m11 – m17/sonda
Číslo plánu	A2, B2
Rok zahájení a rok ukončení	2013
Vedoucí výzkumu	V. Dudková
Instituce	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Bližší lokalizace	ppč. 24/1, 24/3, 462/1, 462/15, k.ú. Plasy
Nemovitý nález - druh	Zdivo - zdivo starší budovy prelatury (M14)
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Anotace	Prozkoumáno a zdokumentováno bylo celkem sedm sond, rozmístěných podle požadavků zadavatele, respektive zodpovědného pracovníka Národního památkového ústavu. Kromě výše zmíněných reliktů konstrukcí (zbytky stavebních konstrukcí pravděpodobně starší budovy prelatury v sondě 4 – bohužel bez možných dokladů přesnějšího datování, nově objevený odvodňovací kanál v sondě 1 – prozkoumán a zdokumentován firmou SPELEO Řehák – viz jejich nálezová zpráva, rok masivní desky, pravděpodobně jedna z úrovní staršího zadláždění v sondě 3) je potřeba zmínit pozůstatky

	starších kulturních vrstev v sondě 5 datovaných na základě keramiky do 1š./14. století.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1,2 m, ano
Datace	VS, nov1/nov2
Druh dokumentace/místo uložení	Kresebná a fotografická dokumentace, zaměření stavby/ Oddělení starších dějin, Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Výstup	Dudková, V. 2013: <i>NKP Plasy – Cesty klášterem, stezky poznání</i> (zjišťovací sondy-2.etapa). NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.
Číslo akce	m V
Číslo akce v IDAV	C-201552267
Číslo zásahu/typ	m18 – m21/sonda
Číslo plánu	C1
Rok zahájení a rok ukončení	2015
Vedoucí výzkumu	V. Dudková
Instituce	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Bližší lokalizace	ppč. 1/3, 1/4, 1/5, 542, 462/1, k.ú. Plasy
Nemovitý nález - druh	klenba - objekt Královské štolý
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Anotace	Prozkoumány byly celkem čtyři sondy, rozmístěné v bezprostřední blízkosti budovy sodovkárny. Vzhledem k tomu, že chystaný projekt respektoval dříve zjištěné situace, nedošlo během akce k závažnějším kolizím stavby s archeologickými situacemi (jednalo se zejména o objekt bývalých ležáckých sklepů zjištěný v r. 2011 při akci Plasy, Konvent, rekonstrukce vzd. NN, kabelu NN). V případě nových zjištění (sondy 1, 2) byl upraven projekt tak, aby nedošlo k poškození daných situací. Ačkoliv výzkum nepřispěl žádným novým závažným zjištěním v oblasti areálu plaského kláštera, doplnil a potvrdil již známá fakta. Jako významnou můžeme označit možnost přesně zaměřit a zdokumentovat svrchní část klenby Královské štolý (zásah M21).
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2,5 m, ano
Datace	nov1/nov2
Druh dokumentace/místo uložení	Kresebná a fotografická dokumentace, zaměření stavby/ Oddělení starších dějin, Západočeské muzeum v Plzni, p.o.
Výstup	Dudková, V. 2015: „NKP Klášter Plasy - objekt sodovkárny - oprava fasády a střešního pláště“. NZ, uloženo v archivu OSD ZČM.
Číslo akce	z I
Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	Z277/sonda Z280/liniový výkop
Číslo plánu	B1, B2
Rok zahájení a rok ukončení	2011 - 2013

Vedoucí výzkumu	M. Koderová
Instituce	ZIP o.p.s.
Bližší lokalizace	Plasy, Pivovarská ulice, areál Pivovaru a Hospodářského dvora
Nemovitý nález - druh	Zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	ZIP o.p.s.
Anotace	ZAV proběhl v areálu bývalého pivovaru a hospodářského dvora při ulici Pivovarská ve městě Plasy, v areálu bývalého cisterciáckého kláštera. Během stavebních prací bylo zachyceno větší množství pozitivních archeologických situací různorodého charakteru (sonda 1 – 43; řez 1 - 11). Ty dokumentovaly intenzivní využití areálu v době od založení kláštera až do druhé poloviny 20. století. Zmíněné pozitivní situace představovaly především torza zdív, dlažeb a dalších konstrukcí, v jejichž okolí bylo zachyceno jen malé množství artefaktů. Kvůli nedostatku nálezů, především keramických zlomků, lze většinu těchto situací datovat pouze rámcově do období středověku či novověku. Geologické podloží bylo zachyceno pouze v nejsevernější části zkoumané plochy (331,7 – 332 m. n. m). Povrch podloží směrem k jihu poměrně výrazně klesal, takže podél budov mlýna a pivovaru nebyl výkopy vůbec zachycen ani ve značné hloubce. V sondě 36 na nádvoří pivovaru byla svrchní hranice podložních vrstev (SJ 36130, 36132) zachycena v úrovni 321,0 – 321,7 m n. m. K nejvýznamnějším zjištěním, dokládajícím lidskou aktivitu v bývalém klášterním areálu představuje vrstva SJ 0107, datovaná díky několika omletým keramických fragmentům do raného středověku. Vrstva přisedala ke zdivu (SJ 0109), které mělo charakter románského zdiva. Základová spára této zdi byla zachycena v úrovni 323,02 m n. m. v sondě 1 vyměřené u JZ průčelí Hlavní hospodářské budovy. Další významné informace byly získány v rámci odkryvu liniové sondy 37-41/13 procházející v orientaci S – J celým klášterním nádvořím. V jižní části sondy (41/13) byla zjištěna masivní kamenná konstrukce s pečlivě skládaným lícem a litým jádrem. V nejsevernější části sondy (37/13) pak bylo odhaleno torzo zdiva interpretované jako relikt základu zaniklého Kostela Panny Marie Růžencové.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	2,3 m/geologického podloží bylo dosaženo v severní části klášterního nádvoří a v objektu Hospodářského dvora a na nádvoří pivovaru. Povrch geologického podloží výrazně klesal směrem k jihu.
Datace	RS – NO2
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace (půdorysy, profily, evidence SJ), fotografická dokumentace, geodetické zaměření/ZIP o.p.s.
Výstup	Koderová, M. - Krček, J. - Přemyslovská, P. 2014: Plasy, Pivovarská ulice areál Pivovaru a Hospodářského dvora. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při rehabilitaci areálu pivovaru a hospodářského dvora v rámci projektu "Centrum stavitelského dědictví". ZIP o.p.s., č.j. 32/14
Číslo akce	z II

Číslo akce v IDAV	-
Číslo zásahu/typ	Z278/sonda Z279/sonda
Číslo plánu	B1
Rok zahájení a rok ukončení	2013 - 2013
Vedoucí výzkumu	P. Přemyslovská
Instituce	ZIP o.p.s.
Bližší lokalizace	Plasy, Pivovarská ulice, areál Pivovaru – sonda na nádvoří
Nemovitý nález - druh	Zdivo
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	ZIP o.p.s.
Anotace	Sonda byla vytyčena v prostoru, který byl v minulosti komunikačně intenzivně využíván, mnohé vrstvy však nebylo možné vzhledem k absenci archeologických artefaktů dobře datovat. Nejstarší vrstvy, nasedající přímo na geologické podloží (SJ 129, 131) představují původní půdní typ. Účel jediného zahloubeného objektu (SJ 137, 138) není možné blíže specifikovat. Nad horizontem půdního typu byly identifikovány spáleništní vrstvy, obsahující četné nekompaktní uhlíky. Zejména vrstva 006 navíc obsahovala enormní množství zlomků stavební keramiky – prejzů i zbytky maltového lože pro jejich usazení. Tyto prejzy nesly stopy očazení či tenký dehtový povlak, jsou tedy pravděpodobně destrukcí stavby, která podlehlá požáru. Vrstva 006 obsahovala též několik drobných střípků redukčně pálené keramiky, které lze na základě vyleštěného povrchu a výzdoby radélkem datovat do závěru vrcholného středověku. Spáleništní vrstvy by proto mohly souviset s vypálením klášterního areálu v roce 1421. Výše uložené mocné souvrství, zejména přítomnost četných tenkých vrstviček jemného písku, místy s dobře patrnou laminací, ukazuje na periodické zaplavování dotčené plochy. Jen několik vrstviček bylo možné díky nečetným keramickým zlomkům datovat ještě do středověku (SJ 002, 008). Problematická je datace vrstvy 003, která by podle statigrafie, fragmentů keramiky i prejzů měla být též středověkého stáří. Bylo v ní však nalezeno i několik velmi drobných zlomků raně novověké keramiky. Je ovšem možné, že se jedná o intruzivní materiál (vrstva byla narušena vkopem 028). Zdiva 114 a 115 v severovýchodním rohu sondy, která narušovala toto souvrství, není možné přesněji datovat. Mohou být středověkého i raně novověkého stáří, navazující statigrafie byla z vnějších stran v prostoru sondy 36 zničena recentními zásahy. Ve vnitřním prostoru mezi zdmi byly zachyceny tři tenké jílovité vrstvičky na dně, opět bez artefaktů. Z období raného novověku nebyly v sondě s výjimkou několika keramických fragmentů zachyceny žádné zřetelné stopy lidské aktivity. Na nádvoří pivovaru nebyla zjištěna žádná dlažba či jiná úprava terénu. Další zásahy jsou až novodobé (kamenný kanálek, torzo váhy, výstavba kanalizace).
Max hloubka	3,4 m/ Geologické podloží v sondě tvořila béžová jílovitá hlína se

zásahu/geologické podloží	silnou příměsí jemného písku, místy přecházející až v silně zahliněný písek (SJ 130, 132). Svrchní hranice podloží byla zachycena v úrovni 321,0 – 321,7 m n. m., přičemž mírně klesala jihozápadním směrem k říčnímu korytu.
Datace	VS
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace (půdorysy, profily, evidence SJ), fotografická dokumentace, geodetické zaměření/ZIP o.p.s.
Výstup	Přemyslovská, P. 2013: Plasy, Pivovarská ulice areál Pivovaru. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu. Zip o.p.s., č.j. 48/14
Číslo akce	z III
Číslo akce v IDAV	45853
Číslo zásahu/typ	Z1 – Z2/liniový výkop Z3/sonda Z4 – Z12/liniový výkop Z13 – Z14/sonda Z15 – Z16/plošný odkryv Z17 – Z28/sonda Z29/liniový výkop Z30 – Z35/sonda Z36/liniový výkop Z37 – Z40/sonda Z41 – Z42/liniový výkop Z43/plošný odkryv Z44/sonda Z45 – Z46/liniový výkop Z47/sonda Z48/liniový výkop Z49 – Z52/sonda Z53/plošný odkryv Z54 – Z56/sonda Z57/liniový výkop Z58 – Z61/sonda Z63 - Z64/sonda Z67 – Z68/sonda Z69/liniový výkop Z73/liniový výkop Z74 – Z75/sonda Z76/liniový výkop Z77 – Z79/sonda Z80/liniový výkop Z81/sonda Z82/liniový výkop Z83 – Z86/sonda Z88/liniový výkop Z90/sonda Z91/liniový výkop Z92 – Z96/sonda Z97 – Z98/plošný odkryv Z99 – Z102/sonda Z103 – Z105/plošný odkryv Z106/liniový výkop

	Z107 – Z108/plošný odkryv Z109 – Z110/sonda Z111/liniový výkop Z112/sonda Z113 – Z114/liniový výkop Z115/odkryv Z116 – Z118/liniový výkop Z119/sonda Z124/liniový výkop Z127 – Z128/liniový výkop
Číslo plánu	A1, A2, B1, B2, C1
Rok zahájení a rok ukončení	2014 - 2015
Vedoucí výzkumu	B. Milsimerová
Instituce	ZIP o.p.s.
Bližší lokalizace	Plasy, parter bývalého cisterciáckého kláštera
Nemovitý nález - druh	Zdivo, hroby
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	ZIP o.p.s.
Anotace	Předmětem výzkumu byl prostor parteru kláštera v Plasích. Ve všech případech se jednalo o exteriérové sondy ve většině případů velmi mělké (do 1 m). Významnější zásah do souvrství uložených v prostoru parteru v období od středověku do současnosti představoval výkop pro nově budovanou trasu dešťové kanalizace. V sondách vyměřených na této trase se podařilo získat největší počet informací o vývoji prostoru nádvoří kláštera. V rámci archeologického výzkumu v prostoru parteru kláštera v Plasích bylo získáno mnoho nových informací o vývoji zástavby, výškové úrovni povrchu a kanalizačním systému v prostoru mezi objekty hospodářského dvora kláštera v Plasích, barokní budovou prelatury a před západním průčelím kostela Nanebevzetí Panny Marie. Významným poznatkem bylo především zjištění výškové úrovni povrchu nádvoří v období středověku (sondy 194/14; 188/14). Výšková úroveň povrchu nádvoří v období 13. a 14. stol. byla uložena výrazně níže než současný povrch. Vrstvy s prokazatelným výskytem keramického materiálu datované do tohoto období byly uloženy v hloubce 0,8 (severní část parteru sonda 182/14) až 1,7 (sonda 188/14). V rámci sondy byla mezi vrstvami z období přelomu 13. a 14. stol. položena dlažba, což jasně dokazuje niveletu povrchu užitné plochy v tomto období. V průběhu 14. stol. a na poč. 15. stol. byla v rámci parteru zvednuta úroveň komunikačních ploch. Kontexty uloženin datované do tohoto období středověku se vyskytovaly nejvýše v severní části parteru (sondy 198/14; 182/14), kde zasahovaly 0,2 m pod současný povrch (198029). Povrch byl v severní části parteru v období 14., 15. a 16. stol. výrazně svahován směrem k jihu a víceméně kopíroval přirozenou svažitosť povrchu sterilního eluvia. K výraznému zvednutí povrchu parteru došlo v období novověku, především pak v průběhu 19. století, kdy byl povrch nádvoří v některých


	místech zvednut až o 2 m. V tomto období bylo do prostoru nádvoří navezeno množství vrstev s četnou příměsí stavební keramiky, valounků a kamenů. Vrstvy odpovídající svým charakterem navážkám byly identifikovány ve všech sondách v prostoru parteru. Výzkumem se podařilo dále upřesnit prostorové vymezení středověké zástavby v prostoru parteru a základy původních středověkých klášterních budov. V severní části parteru v prostoru před severozápadním průčelím barokní budovy prelatury byly odhaleny základy středověké stavby v rámci kontextu interpretované jako budova původního opatství (sonda 311, 311005). Další informace, ač silně fragmentární a obtížně interpretovatelné, byly zaznamenány v rámci sond 182/14 a 198/14 vyměřených v prostoru mezi východním štítem hlavní budovy hospodářského dvora (objekt E) a severozápadním průčelím prelatury. V tomto prostoru byly identifikovány kamenné konstrukce středověkého základového zdiva (198004 a 198035), které se nejspíš spojovaly v prostoru mimo sondu a tvořily pravý úhel. Tento objekt byl s největší pravděpodobností součástí původních klášterních budov, jejichž výstavba byla dokončena na poč. 13. stol. V jižní části parteru byla identifikována řada kamenných konstrukcí interpretovaných především jako součást ohradního systému klášterního komplexu (sondy 314/15; 209/14; 222/14). V sondě 314/15 byla identifikována kamenná konstrukce 314151 interpretovaná jako základ kamenné brány vymezující jihovýchodní vstup do areálu kláštera. Tato konstrukce byla překryta kontexty obsahujícími keramický materiál z přelomu 14. a 15. stol. (314149; 314148). Další stopy původního ohrazení klášterního komplexu byly odhaleny v sondě 222/14, kde se podařilo odkrýt kruhový kamenný základ nárožní věže, ze které vybíhaly základy kamenných ohradních zdí směrem k severu a k východu. Významné informace přinesl také výzkum v prostoru severozápadně od severozápadního rohu Kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde byl odhalen původní hřbitov (sonda 304;288/15). Fragmenty středověkých odvodňovacích systémů byly odkryty v ploše celého parteru. Plocha parteru byla propletena poměrně hustou sítí kamenných kanálků spádovaných směrem k jihu a k jihozápadu.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	4 m/ Úroveň sterilního eluvia byla zachycena především v severní části parteru, kde se podařilo odhalit úroveň geologického podloží pod současným povrchem tvořeným vrstvou travního drnu a asfaltu ve výšce 328,85 m. n. m. (sonda 346/15). Úroveň sterilního eluvia se v prostoru severní části parteru svahovala výrazně směrem k jihu a ve střední části nádvoří v prostoru mezi jihozápadním rohem prelatury a budovou opatské konírny (objekt F) byla identifikována pouze sporadicky ve výšce 324,56 – 325,71 m. n. m. (sonda 182/14 – úroveň geologického podloží zachycena v rámci geologické mikrosondáže na dně sondy). V sondách situovaných v jižní části parteru bylo podloží odhaleno ve velmi krátkých úsecích a velmi sporadicky v hloubce cca 2 m pod povrchem (sonda 218/14).
Datace	VS – NO2
Druh	Terénní dokumentace (půdorysy, profily, evidence SJ), fotografická

dokumentace/místo uložení	dokumentace, geodetické zaměření/ZIP o.p.s.
Výstup	Milsimerová, B. a kol. 2015: Plasy, areál bývalého cisterciáckého kláštera. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě: Plasy – Cesty klášterem – stezky k poznání. ZIP o.p.s., č. j. 57/15.
Číslo akce	z IV
Číslo akce v IDAV	43034
Číslo zásahu/typ	Z62/sonda Z66/sonda Z70 – Z72/liniový výkop Z86/sonda Z87/liniový výkop Z120/sonda Z121/plošný odkryv Z121 – Z123/sonda Z125/sonda Z126/liniový výkop Z129 – Z135/sonda Z136/liniový výkop Z137 – Z138/sonda Z139/liniový výkop Z140 - Z154/sonda Z155 – Z158/liniový výkop Z159/sonda Z160/plošný odkryv Z161/liniový výkop Z162 – Z163/plošný odkryv Z164 – Z166/liniový výkop Z167/plošný odkryv Z168/liniový výkop Z169 – Z170/plošný odkryv Z171 – Z172/sonda Z173/liniový výkop Z174 – Z175/sonda Z176 – Z177/liniový výkop Z178/sonda Z179 – Z180/liniový výkop Z181 – Z184/sonda Z185/liniový výkop Z186 – Z189/sonda Z190/liniový výkop Z191 – Z193/sonda Z194/liniový výkop Z195 – Z208/sonda Z209/liniový výkop Z210 – Z276/sonda
Číslo plánu	A1, A2, B1, B2, C1
Rok zahájení a rok ukončení	2014 - 2015
Vedoucí výzkumu	B. Milsimerová
Instituce	ZIP o.p.s.
Bližší lokalizace	Plasy, areál Hospodářského dvora bývalého cisterciáckého kláštera
Nemovitý nález -	Zdivo

druh	
Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	ZIP o.p.s.
Anotace	V rámci archeologického výzkumu v prostoru Hospodářského dvora kláštera v Plasích bylo získáno mnoho nových informací o vývoji zástavby, výškové úrovni povrchu a kanalizačním systému v prostoru dvorů mezi objekty hospodářského dvora a v jednotlivých objektech. K zodpovězení otázky o vývoji povrchu terénu Hospodářského dvora v období středověku a novověku přispěl především průzkum na Dvorku a v ploše Dolního dvora. Do období blíže neurčeného středověku byla datována valounková dlažba identifikovaná v prostoru sondy 064/14 (064035). Tato dlažba byla vyskládaná z kamínků o rozměrech do 5 cm. Tato úroveň demonstrovala povrch prostoru jižně od Hlavní hospodářské budovy v období před výstavbou budovy Opatské konírny a barokní přestavby objektu někdejší sýpky (Objekt E). Tato dlažba byla identifikována v hloubce cca 2 m pod stávajícím povrchem. Vývoj povrchu parteru v období novověku (konec 17. stol. 19. stol.) byl poznán především na základě průzkumu sond vymezených v prostoru Horního a Dolního dvora. V prostoru Dolního dvora bylo identifikováno několik úrovní vydlážděných povrchů. Za nejstarší je považována štětová dlažba místy doplněna valouny odhalená v sondě 148/14. Dlažba byla identifikována cca 1 m pod povrchem a následné vývojové tendence povrchu pochozí plochy Dolního dvora směřovaly k postupnému navyšování terénu. V prostoru Dolního dvora byly odhaleny další vydlážděné úrovně datované do průběhu 19. stol. (sondy 55/14; 324/15 a 323/15). Výzkumem se podařilo dále upřesnit prostorové vymezení středověké zástavby v prostoru Hospodářského dvora a základy původních středověkých klášterních budov. O vývoji středověké zástavby v prostoru parteru je možné hovořit na základě nových zjištění v prostoru parteru před jihovýchodním průčelím Hlavní hospodářské budovy. V tomto prostoru byly v rámci sondy 051/1 identifikovány kamenné konstrukce datované do období středověku. V rámci liniové sondy byly identifikovány relikty dvou kamenných staveb, orientovaných ve směru JV – SZ (051087; 051089; 051127). Podlaha interiérů zaniklých staveb byla tvořena cihlovými podlahami (051147 a 051111). Základy středověké kamenné stavby byly identifikovány v prostoru severně od terasní zdi (sonda 082/14). V této části Horního dvora byla kamenná konstrukce základů identifikována cca 2 m pod současným povrchem. Stavba byla orientována ve směru JV a SZ. V rámci rozměrů sondy dosahovala stavba délky 8,25 m a zjištěné šířky 2,8 m. Na základě rozboru keramického materiálu identifikovaného ve vrstvách přiléhajících k základům byla výstavba objektu datována do období 14. stol. Významným zjištěním bylo dále odhalení základu ohradní zdi (sondy 199/14 a 200/14) předcházející výstavbě západního barokního křídla Hlavní hospodářské budovy. O vývoji zástavby v období novověku přinesl výzkum cenné informace především v prostoru sond 357/14, kde byly

	identifikovány kamenné základy bývalé budovy pekárny. Na základě archeologické sondáže (sonda 219/14) se podařilo dále potvrdit rozšíření prostoru vozových kolen směrem k severovýchodu (2. NP Objekt C). V rámci rozšíření byly vystavěny cihlové sloupy, jejichž základy narušily původní jílovou izolaci objektu. Při průzkumu sond téměř ve všech místnostech v přízemí jednotlivých budov byla identifikována tendence postupného navyšování podlahových úrovní. Významné informace přinesl výzkum o kanalizačním a vodovodním systému komplexu Hospodářského dvora. Nejvíce informací bylo získáno o prostoru v západním rohu Dolního dvora, kde byl identifikován kamenný kanálek procházející přízemím objektu B, za kterým se stáčel směrem k jihozápadu a ústil do řeky Střely (sondy 059/14; 068/14; 070/14; 073/14). V rámci většiny objektů byl odhalen kanalizační systém, ve všech případech datovaný do období novověku. Výjimkou bylo přízemí Hlavní hospodářské budovy, kde ve většině případů hloubka sond nezasahovala do prostoru pod původní cihlové podlahy.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	3,9 m/ Informace o mikrorelífu prostoru klášterního Hospodářského dvora se podařilo upřesnit především na základě průzkumu hlubokých liniových sond procházejících přízemím Hlavní hospodářské budovy (sondy 119/14; 132/14 a 133/14). Dále bylo úrovně geologického podloží dosaženo v prostoru severně od terasní zdi (sonda 82/14). Úroveň sterilního eluvia se v prostoru severní části parteru, kde byl vystavěn Hospodářský dvůr, svažovala výrazně směrem k jihu a ve střední části nádvoří v prostoru mezi jihozápadním rohem prelatury a budovou Opatské konírny byla identifikována pouze sporadicky ve výšce 325,32 – 325,7 m. n. m. (sonda 182/14 viz Milsimerová 2015). V prostoru Dolního dvorku situovaného mezi Hlavní hospodářskou budovou a Opatskou konírnou byla úroveň sterilního eluvia identifikována v hloubce cca 3,2 m pod stávajícím povrchem. (sonda 064/14).
Datace	VS – NO2
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace (půdorysy, profily, evidence SJ), fotografická dokumentace, geodetické zaměření/ZIP o.p.s.
Výstup	Milsimerová, B. a kol. 2015: Plasy, areál bývalého cisterciáckého kláštera. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě: Centrum stavitelského dědictví v Plasích, II. etapa – památková obnova komplexu Hospodářského dvora. ZIP o.p.s., č. j. 82/15.
Číslo akce	z V
Číslo akce v IDAV	59266
Číslo zásahu/typ	Z89/liniový výkop
Číslo plánu	A2, B1, B2
Rok zahájení a rok ukončení	2015 - 2015
Vedoucí výzkumu	B. Milsimerová
Instituce	ZIP o.p.s.
Bližší lokalizace	Plasy, areál bývalého cisterciáckého kláštera, ppč. 462/1, 462/15, 24/3
Nemovitý nález - druh	Zdivo

Movité nálezy (instituce/ přírůstkové číslo)	ZIP o.p.s.
Anotace	Výzkum byl realizován v součinnosti se stavební akcí „Plasy, NKP Klášter Plasy – elektropřípojka a tlaková kanalizace“. Výkopy byly odkrývány mechanizací a ručním nářadím za archeologického dohledu a v případě identifikace pozitivních archeologických situací byl dohled nahrazen odbornou sondáží. Výzkum pomohl upřesnit a rozšířit poznání o středověké zástavbě v prostoru severní části klášterního parteru. Významné informace přinesla především sonda 350/14 vyměřená v prostoru cca 5 m před jihovýchodním průčelím objektu Hlavní hospodářské budovy. V této poloze byly identifikovány relikty kamenných středověkých staveb reprezentované částečně destruovanými základovými zdmi 350010; 350037 a 350005. V sondě nebyl identifikován žádný datovatelný keramický materiál, na základě nálezové situace je však možné identifikované konstrukce interpretovat jako středověké. Výzkum mimo jiné přinesl významné informace o topografickém vývoji povrchů v jednotlivých obdobích fungování klášterního areálu. Po zničení kamenných konstrukcí byla v prostoru sondy uložena valounková dlažba 350034, kterou je možné s jistou pravděpodobností do období raného baroka. Nad ní byl v období 18. a 19. stol. vyskládán povrchový valounový dešťovod 350030. Nejmladší povrchová úprava byla reprezentována štetovou dlažbou 350016 identifikovanou cca 0,3 m pod stávajícím povrchem. V rámci sondy 354/15 vyměřené v blízkosti objektu mlýna v jižní části parteru byla identifikována štola procházející plochou parteru v orientaci V – Z. Kanál ústil v prostoru jižně od mlýna do tzv. Královské štoly.
Max hloubka zásahu/geologické podloží	1,9 m/ dosaženo úrovně geologického podloží
Datace	VS – NO2
Druh dokumentace/místo uložení	Terénní dokumentace (půdorysy, profily, evidence SJ), fotografická dokumentace, geodetické zaměření/ZIP o.p.s.
Výstup	Milsimerová, B. 2015: Plasy, areál bývalého cisterciáckého kláštera, ppč. 462/1, 462/15, 24/3. Nálezová zpráva o záchranném archeologickém výzkumu při stavbě: elektropřípojka a tlaková kanalizace. ZIP o.p.s., č. j. 111/15.



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016


 rozsah areálu NKP klášter Plasy


NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVÍŠTĚ
V PLZNI

Ž. Sedláková
září 2017


Plán 1



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016

 rozsah areálu NKP klášter Plasy



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY


Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISTE
V PLZNI

Ž. Sedláková
září 2017




ATLAS
klad map. listů 1 : 500



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016

Polohopis:	Typy zásahů:
zástavba	sondy
ostatní stavby	odkryvy
ostatní plochy	liniové výkopy
komunikace, cesta; další polohopis	výkopy
rozsah areálu NKP klášter Plasy	Soupis všech zásahů viz Příloha 1.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V PLZNI



Ž. Sedláková
září 2017

ATLAS
mapový list
A1



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V PLZNI

Ž. Sedláková
září 2017

ATLAS
mapový list
A1





ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016

Polohopis:	Typy zásahů:
zástavba	sondy
ostatní stavby	odkryvy
ostatní plochy	liniové výkopy
komunikace, cesta; další polohopis	výkopy
rozsah areálu NKP klášter Plasy	Soupis všech zásahů viz Příloha 1.


Půdorysné schema přízemí konventu podle R-PROJEKT 07 2002






ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY


Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016






ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016






ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY


Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016





ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVNÍŠTĚ
V PLZNI

Ž. Sedláková
září 2017

ATLAS
mapový list
B2



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVNÍŠTĚ
V PLZNI

Ž. Sedláková
září 2017


ATLAS
mapový list
B2




ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016


Polohopis:	Typy zásahů:
zástavba	sondy
ostatní stavby	odkryvy
ostatní plochy	liniové výkopy
komunikace, cesta; další polohopis	výkopy
rozsah areálu NKP klášter Plasy	Soupis všech zásahů viz Příloha 1.





ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016



Půdorysné schema přízemí konventu podle R-PROJEKT 07 2002




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V PLZNI


Ž. Sedláková
září 2017

ATLAS
mapový list
C1



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016



Půdorysné schema 1. patra konventu podle R-PROJEKT 07 2002




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V PLZNI

Ž. Sedláková
září 2017

ATLAS
mapový list
C1



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVNÍSTĚ
V PLZNI


Ž. Sedláková
září 2017

ATLAS
mapový list
C1




ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




Půdorysné schema přízemí konventu podle R-PROJEKT 07 2002






ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




Půdorysné schema 1. patra konventu podle R-PROJEKT 07 2002






ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016





Půdorysné schema přízemí konventu podle R-PROJEKT 07 2002





ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V PLZNI

Ž. Sedláková
září 2017


ATLAS
mapový list
C3



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016

Polohopis:	Typy zásahů:
zástavba	sondy
ostatní stavby	odkryvy
ostatní plochy	liniové výkopy
komunikace, cesta; další polohopis	výkopy
rozsah areálu NKP klášter Plasy	Soupis všech zásahů viz Příloha 1.




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V PLZNI



Ž. Sedláková
září 2017

ATLAS
mapový list
D1



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V PLZNI


Ž. Sedláková
září 2017


ATLAS
mapový list
D1



ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY



Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016





ARCHEOLOGICKÝ ATLAS KLÁŠTERA PLASY

Prostorová identifikace archeologických výzkumů a dalších terénních zásahů v areálu kláštera v letech 1920 – 2016



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ
V PLZNI

Ž. Sedláková
září 2017

ATLAS
mapový list
D3

číslo zásahu	číslo AKCE	typ	Rok zahájení zásahu	Rok ukončení zásahu	přír. č. akce v DEMUS	staré označení	část areálu	bližší lokalizace	nálezce/vedoucí výzkumu	instituce	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán	přesnost lokalizace	dokumentace
1	I	odkryv	1920	1921			ostatní plochy	okolí kostela NPM - před Z průčelím kostela NPM	Friedl A.		ter. dokumentace		orientační, odhad	kótovaný náčrt Friedl A.
2	I	odkryv	1920	1920	95/2011		ostatní plochy	okolí S transeptu kostela NPM	Friedl A.	PÚ Plzeň	ter. dokumentace		orientační, odhad	kótovaný náčrt Friedl A.
3	I	odkryv	1920	1920			ostatní plochy	okolí S transeptu kostela NPM	Friedl A.		ter. dokumentace		orientační, odhad	kótovaný náčrt Friedl A.
4	I	odkryv	1920	1920			ostatní plochy	před schodištěm J křídla sýpky	Friedl A.		ter. dokumentace		orientační, odhad	kótovaný náčrt Friedl A.
5	II	výkop	1952	1952			ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury			ter. dokumentace		zname rozmery i poloha	geodetické zaměření 2015
6	III	výkop	1963	1963			prelatura	dvůr prelatury a sklepy pod tzv. novou prelaturou			georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys krytu CO, fotografie výkopu 1963
7	IV	lin. výkop	1984	1984			ostatní plochy	před JZ průčelím prelatury	Frýda F.	ZČM	ter. dokumentace		orientační, odhad	kótovaný náčrt (OSD, ZČM)
8	V	odkryv	1992	1992			konvent	1. patro, kaple sv. Bernarda	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	
9	VI	odkryv	1993	1996	92/11 a 93/11		ostatní plochy	vně V obvodové stěny S křídla sýpek	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
10	VI	sonda	1993	1993	92/2011	sVI	ostatní plochy	vně presbyteria tzv. královské kaple	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
11	VII	sonda	1993	1994		I/93	ostatní plochy	vně SV křídla konventu	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, slovní popis
11	VII	sonda	1993	1994		II/93	ostatní plochy	vně SV křídla konventu	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profil, slovní popis
13	VIII	lin. výkop	1995	1995	93/2011	řez 1-3	konvent	zimní refektář (přízemí JV křídla konventu)	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys, profily vybraných řezů
14	IX	odkryv	1995	1995	93/2011		konvent	v blízkosti S rondelu	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
15	IX	odkryv	1995	1995	93/2011		konvent	místnosti v JZ křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
16	IX	odkryv	1995	1995	93/2011		konvent	místnosti v JZ křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
17	IX	odkryv	1995	1995	93/2011		konvent	místnosti v JZ křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
18	IX	odkryv	1995	1995	93/2011		konvent	místnosti v JZ křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
19	IX	odkryv	1995	1995	93/2011		konvent	místnosti v JZ křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
20	IX	odkryv	1995	1995	93/2011		konvent	J rondel	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
21	X	odkryv	1996	1996	94/2011		konvent	místnosti v JV křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
22	X	odkryv	1996	1996	94/2011		konvent	místnosti v JV křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
23	X	odkryv	1996	1996	94/2011		konvent	místnosti v JV křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	f. Speleo
24	X	sonda	1996	1996	94/2011	průzk. s 8	konvent	místnosti v JV křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	f. Speleo
25	X	sonda	1996	1996	94/2011	šachta 2	konvent	místnosti v JV křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	f. Speleo
26	X	sonda	1996	1996	94/2011	šachta 1	konvent	místnosti v JV křídle	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	f. Speleo
27	XI	lin. výkop	1996	1996	94/2011	plynovod	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys, vybrané řezy
28	XI	lin. výkop	1996	1996	94/2011	kanalizace	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys, vybrané řezy
29	XI	sonda	1996	1996	94/2011	ČOV 1	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys, vybrané řezy
30	XI	sonda	1996	1996	94/2011	ČOV 2	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys, vybrané řezy
31	XII	lin. výkop	1997	1997			ostatní plochy	od Z průčelí kostela NPM do sev.položeného transf.	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys
32	XIII	odkryv	1997	1997	95/2011		ostatní plochy	okolí S transeptu kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	stručná nz		zname rozmery i poloha	půdorys, fotografie
33	XIII	odkryv	1999	1999	97/2011		ostatní plochy	okolí S transeptu kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	stručná nz		zname rozmery i poloha	půdorys, fotografie
34	XIV	odkryv	1998	1998	96/2011		ostatní plochy	nižší ter. pod J stěnou kost.NPM,okolí S nár.konv.	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	fotografie
35	XIV	odkryv	1998	1998	96/2011		ostatní plochy	vyšší terasa podél J stěny kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	fotografie
36	XIV	odkryv	1998	1998	96/2011		konvent	S nároží konventu pod schodištěm do přízemí	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	
37	XV	sonda	1999	1999	97/2011	S1	ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury	Kamenická E.	PÚ Plzeň	fotografie		orientační, odhad	půdorys, fotografie
38	XV	sonda	1999	1999	97/2011	S2	ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury	Kamenická E.	PÚ Plzeň	fotografie		orientační, odhad	půdorys, fotografie
39	XV	sonda	1999	1999	97/2011	S3	ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury	Kamenická E.	PÚ Plzeň	fotografie		orientační, odhad	půdorys, fotografie
40	XV	sonda	1999	1999	97/2011	S4	ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury	Kamenická E.	PÚ Plzeň	fotografie		orientační, odhad	půdorys, fotografie
41	XV	sonda	1999	1999	97/2011	S5	ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury	Kamenická E.	PÚ Plzeň	fotografie		orientační, odhad	půdorys, fotografie
42	XVI	sonda	2000	2000	98/2011	SI	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
43	XVI	sonda	2000	2000	98/2011	SII	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
44	XVI	sonda	2000	2000	98/2011	SIII	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
45	XVII	sonda	2000	2000			ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	Nováček K.	ZČM	stručná nz		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
46	XVIII	sonda	2001	2001	99/2011		ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
47	XVIII	lin. výkop	2001	2001	99/2011		ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
48	XIX	sonda	2001	2001	99/2011	SIIIa/01	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
49	XIX	sonda	2001	2001	99/2011	SIV/01	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
50	XX	sonda	2003	2003			ostatní plochy	vně SZ nároží kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys, fotografie
51	XXI	lin. výkop	2003	2003	100/2011		ostatní plochy	konvent-vedle vstupu do kostela NPM	Kamenická E.	PÚ Plzeň	zaměření		zname rozmery i poloha	půdorys
52	XXII	sonda	2003	2003	101/2011	S1/2003	ostatní plochy	kostel NPM – východní strana (u závěru)	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie
53	XXII	sonda	2003	2003	101/2011	S2/2003	ostatní plochy	kostel NPM – východní strana (u závěru)	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	půdorys, profily, fotografie

číslo zásahu	číslo AKCE	typ	Rok zahájení zásahu	Rok ukončení zásahu	přir. č. akce v DEMUS	staré označení	část areálu	bližší lokalizace	nálezce/vedoucí výzkumu	instituce	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán	přesnost lokalizace	dokumentace
54	XXII	sonda	2003	2003	101/2011	S3/2003	ostatní plochy	kostel NPM – východní strana (u závěru)	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
55	XXII	lin. výkop	2003	2003	101/2011		ostatní plochy	kostel NPM – východní strana (u závěru)	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
56	XXIII	sonda	2004	2004	101/2011	SI/2004	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
57	XXIII	sonda	2004	2004	101/2011	SIa/2004	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
58	XXIII	sonda	2004	2004	101/2011	SIII/2004	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
59	XXIII	sonda	2004	2004	101/2011	SIII/2004	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
60	XXIII	sonda	2004	2004	101/2011	SIV/2004	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	Kamenická E.	PÚ Plzeň	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
61	XXIV	sonda	2005	2005			konvent	Z rondel	Kamenická E.	NPU Plzen	literatura		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
62	XXV	lin. výkop	2006	2006	102/2001		ostatní plochy	konvent - vně V rondelu	Kamenická E.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
63	XXVI	lin. výkop	2007	2007			ostatní plochy	mezi kostelem a konventem, dvůr sodovkárny	Kamenická E.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
64	XXVII	odkryv	2008	2008	103/2011	s1-10	ostatní plochy	mezi prelat.a hor.dvorem,místo zanikl. kostela PMR	Kamenická E.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
65	XXVIII	odkryv	2009	2009			ostatní plochy	prostor mezi kostelem a konventem - výtah	Kamenická E.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, fotografie
66	XXIX	sonda	2010	2010		S I/2010	ostatní plochy	hospodářský dvůr - opatská stáj, sádky	Kamenická E.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
67	XXIX	sonda	2010	2010		S II/2010	ostatní plochy	hospodářský dvůr - opatská stáj, sádky	Kamenická E.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
68	XXIX	sonda	2010	2010		S III/2010	ostatní plochy	hospodářský dvůr - opatská stáj, sádky	Kamenická E.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
69	XXX	odkryv	2012	2012			konvent	konvent-rajský dvůr-okapový chodník u V schodiště	Foster L.	NPU Plzen	zaměření		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
70	XXXI	sonda	2013	2013		SI	ostatní plochy	vstup do konventu v S nároží u kostela NPM	Foster L.	NPU Plzen	zaměření		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
71	XXXI	sonda	2013	2013		SII	ostatní plochy	vstup do konventu v S nároží u kostela NPM	Foster L.	NPU Plzen	zaměření		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
72	XXXII	sonda	2015	2015		s1	ostatní plochy	hospodářské objekty před konventem	Waldmannova M.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
73	XXXII	sonda	2015	2015		s2	ostatní plochy	hospodářské objekty před konventem	Waldmannova M.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
74	XXXII	sonda	2015	2015		s3	ostatní plochy	hospodářské objekty před konventem	Waldmannova M.	NPU Plzen	georeferenc. plán		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
75	XXXII	odkryv	2015	2015			ostatní plochy	hospodářské objekty před konventem	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	púdorys, profily, fotografie
76	XXXIII	sonda	2015	2015		S2/2015	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
77	XXXIII	sonda	2015	2015		S3/2015	konvent	dvur prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
78	XXXIII	sonda	2015	2015		S4/2015	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
79	XXXIII	sonda	2015	2015		S5/2015	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
80	XXXIII	sonda	2015	2015		S5A/2015	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
81	XXXIII	sonda	2015	2015		S6/2015	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
82	XXXIII	sonda	2015	2015		S6A/2015	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
83	XXXIII	sonda	2015	2015		S7/2015	konvent	vne ohr. zdi dvora prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
84	XXXIII	sonda	2015	2015		S9/2015	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
85	XXXIII	sonda	2015	2015		S9A/2015	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
86	XXXIII	sonda	2015	2015		1C/2016	ostatní plochy	prostor mezi prelaturou a sypkou	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
87	XXXIII	sonda	2015	2015		1A/2016	ostatní plochy	prostor mezi prelaturou a sypkou	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
88	XXXIII	sonda	2015	2015		1B/2016	ostatní plochy	prostor mezi prelaturou a sypkou	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
89	XXXIII	sonda	2015	2016		RS1	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
90	XXXIII	sonda	2015	2016		RS2	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
91	XXXIII	sonda	2015	2016		RS3	prelatura	dvůr prelatury	Waldmannova M.	NPU Plzen	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zamereni, fotodokumentace
m1	m I	lin. výkop	2011	2011			ostatní plochy	celý areál	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m1	m I	lin. výkop	2011	2011			ostatní plochy	celý areál	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m2	m II	odkryv	2012	2013			ostatní plochy	prostranství mezi prelaturou a hospodářským dvorem	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m3	m III	sonda	2013	2013		s01	ostatní plochy	před Z průčelím kostela NPM	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m4	m III	sonda	2013	2013		s02	ostatní plochy	mezi kostelem a prelaturou	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m5	m III	sonda	2013	2013		s03	ostatní plochy	vně Z nároží prelatury	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m6	m III	sonda	2013	2013		s04	ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m7	m III	sonda	2013	2013		s05	ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m8	m III	sonda	2013	2013		S06	ostatní plochy	vedle objektu bývalých stájí	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m9	m III	sonda	2013	2013		s07	ostatní plochy	u kašny se sochou sv. Jana Nepomuckého	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m10	m III	sonda	2013	2013		s08	ostatní plochy	prostranství mezi prelaturou a hospodářským dvorem	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m11	m IV	sonda	2013	2013		s 1	ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m12	m IV	sonda	2013	2013		s 2	ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m13	m IV	sonda	2013	2013		s 3	ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto
m14	m IV	sonda	2013	2013		s 4	ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	Dudková V.	ZČM	geodetické zaměření		zname rozmery i poloha	geod. zam., púdorysy, profily, foto

číslo zásahu	číslo AKCE	typ	Rok zahájení zásahu	Rok ukončení zásahu	přír. č. akce v DEMUS	staré označení	část areálu	bližší lokalizace	nálezce/vedoucí výzkumu	instituce	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán	přesnost lokalizace	dokumentace
m15	m IV	sonda	2013	2013		s 5	ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	Dudková V.	ZČM	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	geod. zam., půdorysy, profily, foto
m16	m IV	sonda	2013	2013		s 6	ostatní plochy	prostranství mezi prelaturou a hospodářským dvorem	Dudková V.	ZČM	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	geod. zam., půdorysy, profily, foto
m17	m IV	sonda	2013	2013		s 7	ostatní plochy	prostranství mezi prelaturou a hospodářským dvorem	Dudková V.	ZČM	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	geod. zam., půdorysy, profily, foto
m18	m V	sonda	2015	2015		s 1	ostatní plochy	okolí sodovkárny	Dudková V.	ZČM	literatura		zname rozmery i poloha	
m19	m V	sonda	2015	2015		s 2	ostatní plochy	okolí sodovkárny	Dudková V.	ZČM	literatura		zname rozmery i poloha	
m20	m V	sonda	2015	2015		s 3	ostatní plochy	okolí sodovkárny	Dudková V.	ZČM	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	
m21	m V	sonda	2015	2015		s 4	ostatní plochy	okolí sodovkárny	Dudková V.	ZČM	literatura		zname rozmery i poloha	
z1	z III	lin. výkop	2014	2015		331/15	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z2	z III	lin. výkop	2014	2015		314/15	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z3	z III	sonda	2014	2015		298/14	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z4	z III	lin. výkop	2014	2015		242/14	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z5	z III	lin. výkop	2014	2015		329/15	ostatní plochy	SZ roh bývalé sodovkárny	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z6	z III	lin. výkop	2014	2015		318/15	ostatní plochy	SZ roh bývalé sodovkárny	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z7	z III	lin. výkop	2014	2015		241/14	ostatní plochy	nadvori/jižní část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z8	z III	lin. výkop	2014	2015		222/14	ostatní plochy	nadvori/jižní část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z9	z III	lin. výkop	2014	2015		294/14	ostatní plochy	pred Z prucelim Kostela Nanebevzeti Panny Marie	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z10	z III	lin. výkop	2014	2015		209/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z11	z III	lin. výkop	2014	2015		218/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z12	z III	lin. výkop	2014	2015		288/14	ostatní plochy	hrbitov	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z13	z III	sonda	2014	2015		351/15	ostatní plochy	hrbitov	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z14	z III	sonda	2014	2015		304/15	ostatní plochy	hrbitov	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z15	z III	odkryv	2014	2015		349/15	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z16	z III	odkryv	2014	2015		348/15	ostatní plochy	nadvori/stredni část u SZ rohu kostela	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z17	z III	sonda	2014	2015		332/15	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z18	z III	sonda	2014	2015		333/15	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z19	z III	sonda	2014	2015		146/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z20	z III	sonda	2014	2015		170/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z21	z III	sonda	2014	2015		283/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z22	z III	sonda	2014	2015		282/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z23	z III	sonda	2014	2015		271/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z24	z III	sonda	2014	2015		278/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z25	z III	sonda	2014	2015		145/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z26	z III	sonda	2014	2015		291/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z27	z III	sonda	2014	2015		292/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z28	z III	sonda	2014	2015		256/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni
z29	z III	lin. výkop	2014	2015		240/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni
z30	z III	sonda	2014	2015		178/14	ostatní plochy	jizni pruceli prelatury	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z31	z III	sonda	2014	2015		180/14	ostatní plochy	jizni pruceli prelatury	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z32	z III	sonda	2014	2015		157/14	ostatní plochy	jizni pruceli prelatury	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z33	z III	sonda	2014	2015		181/14	ostatní plochy	jizni pruceli prelatury	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z34	z III	sonda	2014	2015		179/14	ostatní plochy	jizni pruceli prelatury	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z35	z III	sonda	2014	2015		147/177/14	ostatní plochy	JZ narozi prelatury	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z36	z III	lin. výkop	2014	2015		165/14	ostatní plochy	jizni pruceli prelatury	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z37	z III	sonda	2014	2015		284/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z38	z III	sonda	2014	2015		144/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z39	z III	sonda	2014	2015		287/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z40	z III	sonda	2014	2015		143/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z41	z III	lin. výkop	2014	2015		174/14	ostatní plochy	ulice Pivovarska/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z42	z III	lin. výkop	2014	2015		175/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z43	z III	odkryv	2014	2015		244/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z44	z III	sonda	2014	2015		281/14	ostatní plochy	okoli sochy sv. Bernarda	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z45	z III	lin. výkop	2014	2015		243/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z46	z III	lin. výkop	2014	2015		258/14	ostatní plochy	nadvori/stredni část	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace

číslo zásahu	číslo AKCE	typ	Rok zahájení zásahu	Rok ukončení zásahu	přír. č. akce v DEMUS	staré označení	část areálu	bližší lokalizace	nálezce/vedoucí výzkumu	instituce	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán	přesnost lokalizace	dokumentace
z260	z IV	sonda	2014	2015		74/14	objekty hosp. dvora	Chlivky dolního dvora	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z261	z IV	sonda	2014	2015		75/14	ostatní plochy	Chlivky dolního dvora	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z262	z IV	sonda	2014	2015		76/14	objekty hosp. dvora	Chlivky dolního dvora	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z263	z IV	sonda	2014	2015		77/14	objekty hosp. dvora	Chlivky dolního dvora	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z264	z IV	sonda	2014	2015		78/14	objekty hosp. dvora	Chlivky dolního dvora	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z265	z IV	sonda	2014	2015		79/14	objekty hosp. dvora	Chlivky dolního dvora	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z266	z IV	sonda	2014	2015		80/14	objekty hosp. dvora	Chlivky dolního dvora	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z267	z IV	sonda	2014	2015		85/14	objekty hosp. dvora	spojovací trakt/kravské chlevy 2. NP	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z268	z IV	sonda	2014	2015		84/14	objekty hosp. dvora	spojovací trakt/kravské chlevy 2. NP	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z269	z IV	sonda	2014	2015		102/14	objekty hosp. dvora	Opatska konirna 2. NP	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z270	z IV	sonda	2014	2015		316/14	objekty hosp. dvora	Hlavní hosp. budova 2. NP	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z271	z IV	sonda	2014	2015		62/14	objekty hosp. dvora	Horní dvůr/vozové kolny	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z272	z IV	sonda	2014	2015		249/14	objekty hosp. dvora	Horní dvůr/vozové kolny	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z273	z IV	sonda	2014	2015		220/14	objekty hosp. dvora	Horní dvůr/vozové kolny	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z274	z IV	sonda	2014	2015		205/14	objekty hosp. dvora	Horní dvůr/vozové kolny	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z275	z IV	sonda	2014	2015		197/14	objekty hosp. dvora	Horní dvůr/vozové kolny	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z276	z IV	sonda	2014	2015		219/14	objekty hosp. dvora	Horní dvůr/vozové kolny	Milsimerova B.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z277	z I	sonda	2011	2013		42;28/13	ostatní plochy	Pivovar/jižní část exteriéru	Koderova M.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z278	z II	sonda	2013	2013		36/13	ostatní plochy	nádvoří Pivovaru	Přemyslovská P.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z279	z II	sonda	2013	2013		36/13	ostatní plochy	nádvoří Pivovaru	Přemyslovská P.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace
z280	z I	lin. výkop	2011	2013		37-41/13	ostatní plochy	nádvoří/od pivovaru k Lipové ul.	Koderova M.	ZIP o.p.s.	geodetické zameření		zname rozmery i poloha	fotodoku, geodet. zamereni, archeo. dokumentace

typ	druh nemovitého nálezu	číslo AKCE	číslo zásahu	část areálu	bližší lokalizace	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán
nem. nález	zdivo	I	1	ostatní plochy	okolí kostela NPM - před Z průčelím kostela NPM	ter. dok.	
nem. nález	zdivo	I	2	ostatní plochy	okolí S transeptu kostela NPM	ter. dok.	
nem. nález	zdivo	I	3	ostatní plochy	okolí S transeptu kostela NPM	ter. dok.	
nem. nález	zdivo	I	4	ostatní plochy	před schodištěm J křídla sýpky	ter. dok.	
nem. nález	zdivo	II	5	ostatní plochy	prostor mezi prelaturou a sypkou	zamereni	
nem. nález	zdivo	II	5	ostatní plochy	prostor mezi prelaturou a sypkou	zamereni	
nem. nález	zdivo	II	5	ostatní plochy	prostor mezi prelaturou a sypkou	zamereni	
nem. nález	zdivo/štola	III	6	prelatura	dvůr prelatury a sklepy pod tzv. novou prelaturou	zamereni	
nem. nález	zdivo/destrukce	IV	7	ostatní plochy	před JZ průčelím prelatury	ter. dok.	
nem. nález	hrob	IV	7	ostatní plochy	před JZ průčelím prelatury	ter. dok.	
nem. nález	zdivo	VI	9	ostatní plochy	vně V obvodové stěny S křídla sýpek	zamereni	
nem. nález	zdivo	VI	9	ostatní plochy	vně V obvodové stěny S křídla sýpek	zamereni	
nem. nález	kachl. kamna	VIII	13	konvent	zimní refektář (přízemí JV křídla konventu)	nz	
nem. nález	kachl. kamna	VIII	13	konvent	zimní refektář (přízemí JV křídla konventu)	nz	
nem. nález	zdivo-šachta1	X	25	konvent	místnosti v JV křídle	zamereni	
nem. nález	zdivo-šachta2	X	26	konvent	místnosti v JV křídle	zamereni	
nem. nález	zdivo	XI	27	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	zdivo	XI	27	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	zdivo	XI	27	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	zdivo/hradba	XI	27	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	zdivo/hradba	XI	28	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	zdivo	XI	28	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	jílový val	XI	29	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	pilotáž	XI	30	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	obj. s fošnami	XI	30	ostatní plochy	prostranství před JZ průčelím konventu	nz	
nem. nález	zdivo	XVI	42	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	
nem. nález	hrob	XVI	42	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	
nem. nález	hrob	XVI	42	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	
nem. nález	zdivo	XVI	43	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	
nem. nález	hrob	XVI	43	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	

typ	druh nemovitého nálezu	číslo AKCE	číslo zásahu	část areálu	bližší lokalizace	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán
nem. nález	hrob	XVI	43	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	
nem. nález	zdivo	XVI	44	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	
nem. nález	hrob	XVI	44	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	
nem. nález	hrob	XVI	44	ostatní plochy	vně S stěny kostela NPM	nz	
nem. nález	zdivo	XVIII	46	ostatní plochy	prostranství mezi sýpkou a dvorem prelatury	nz	
nem. nález	zdivo	XX	50	ostatní plochy	vně SZ nároží kostela NPM	nz	
nem. nález	zdivo	XXII	55	ostatní plochy	kostel NPM – východní strana (u závěru)	nz	
nem. nález	zdivo	XXII	55	ostatní plochy	kostel NPM – východní strana (u závěru)	nz	
nem. nález	zdivo	XXIII	56	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	nz	
nem. nález	hrob	XXIII	57	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	nz	
nem. nález	zdivo	XXIII	57	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	nz	
nem. nález	zdivo	XXIII	57	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	nz	
nem. nález	hrob	XXIII	58	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	nz	
nem. nález	zdivo	XXIII	58	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	nz	
nem. nález	hrob	XXIII	58	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	nz	
nem. nález	zdivo	XXIII	59	ostatní plochy	kostel NPM – plocha jižně od závěru kostela	nz	
nem. nález	torzo studny	XXV	62	ostatní plochy	konvent - vně V rondelu	nz	
nem. nález	zdivo	XXVI	63	ostatní plochy	mezi kostelem a konventem, dvůr sodovkárny	nz	
nem. nález	zdivo	XXVII	64	ostatní plochy	mezi prelat. a hor. dvorem, místo zanikl. kostela PMR	nz	
nem. nález	zdivo	XXVII	64	ostatní plochy	mezi prelat. a hor. dvorem, místo zanikl. kostela PMR	nz	
nem. nález	zdivo	XXVII	64	ostatní plochy	mezi prelat. a hor. dvorem, místo zanikl. kostela PMR	nz	
nem. nález	zdivo	XXVII	64	ostatní plochy	mezi prelat. a hor. dvorem, místo zanikl. kostela PMR	nz	
nem. nález	zdivo	XXIX	66	ostatní plochy	hospodářský dvůr - opatská stáj, sádky	nz	
nem. nález	zdivo	XXIX	68	ostatní plochy	hospodářský dvůr - opatská stáj, sádky	nz	
nem. nález	zdivo	XXXII	72	ostatní plochy	hospodářské objekty před konventem	nz	
nem. nález	zdivo	XXXII	75	ostatní plochy	hospodářské objekty před konventem	nz	
nem. nález	zdivo/zákl.kaš.	XXXIII	76	prelatura	dvůr prelatury	nz	
nem. nález	zdivo/obezdívka	XXXIII	76	prelatura	dvůr prelatury	nz	
nem. nález	zdivo/jímka	XXXIII	79	prelatura	dvůr prelatury	nz	

typ	druh nemovitého nálezu	číslo AKCE	číslo zásahu	část areálu	bližší lokalizace	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán
nem. nález	zdivo/základy	XXXIII	82	prelatura	dvůr prelatury	nz	
nem. nález	zdivo	XXXIII	86	ostatní plochy	prostor mezi prelaturou a sypkou	nz	
nem. nález	zdivo	XXXIII	86	ostatní plochy	prostor mezi prelaturou a sypkou	nz	
nem. nález	zdivo/štola	XXXIII	89	prelatura	dvůr prelatury	nz	
nem. nález	zdivo/štola	XXXIII	90	prelatura	dvůr prelatury	nz	
nem. nález	zdivo/štola	XXXIII	91	prelatura	dvůr prelatury	nz	
nem. nález	kašna	m II	m 2	ostatní plochy	prostranství mezi prelaturou a hospodářským dvorem	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	m IV	m 14	ostatní plochy	před SZ průčelím prelatury	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	m V	m 20	ostatní plochy	okolí sodovkárny	geod. zamerení	
nem. nález	klenba/štola	m V	m 21	ostatní plochy	okolí sodovkárny	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z1	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	Královská štola	z III	z2	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	jižní brána	z III	z2	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo/sládovna	z III	z2	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z2	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z3	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z4	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z4	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z4	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z4	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z4	ostatní plochy	ulice Pivovarska jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo/věž	z III	z8	ostatní plochy	nadvori/jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z8	ostatní plochy	nadvori/jižní část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z10	ostatní plochy	nadvori/střední část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z10	ostatní plochy	nadvori/střední část	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z11	ostatní plochy	nadvori/střední část	geod. zamerení	
nem. nález	boční kaple	z III	z13	ostatní plochy	hrbitov	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo/opevnění	z III	z16	ostatní plochy	nadvori/střední část u SZ rohu kostela	geod. zamerení	
nem. nález	nárožní věž	z III	z35	ostatní plochy	JZ naroží prelatury	geod. zamerení	
nem. nález	zdivo	z III	z48	ostatní plochy	nadvori/před Z průčelím prelatury	geod. zamerení	

typ	druh nemovitého nálezu	číslo AKCE	číslo zásahu	část areálu	bližší lokalizace	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán
nem. nález	zdivo	z III	z65	ostatni plochy	dolni dvorek/mezi hl. hosp. bud. a konirnou	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z IV	z65	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z IV	z65	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z IV	z65	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z IV	z65	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z IV	z65	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z III	z65	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z IV	z65	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z III	z69	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z III	z69	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opatství	z III	z76	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opatství	z III	z76	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opevnění	z III	z80	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z III	z80	ostatni plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/pekárna	z III	z121	ostatni plochy	nadvori/pred J prucelim konirny	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z III	z121	ostatni plochy	nadvori/pred J prucelim konirny	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z III	z133	ostatni plochy	dolni dvorek/mezi hl. hosp. bud. a konirnou	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z III	z139	ostatni plochy	dolni dvorek/mezi hl. hosp. bud. a konirnou	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z IV	z193	ostatni plochy	terasni zed	geod. zamereni	
nem. nález	pec	z IV	z221	objekty hosp. dvora	Kravske chlevy	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opevnění	z IV	z245	objekty hosp. dvora	Mala staj	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opevnění	z IV	z246	objekty hosp. dvora	Mala staj	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opevnění	z IV	z246	objekty hosp. dvora	Mala staj	geod. zamereni	
nem. nález	sádkové kádě	z IV	z248	objekty hosp. dvora	Sadky	geod. zamereni	
nem. nález	stájová stání	z IV	z251	objekty hosp. dvora	Opatska konirna	geod. zamereni	
nem. nález	stájová stání	z IV	z251	objekty hosp. dvora	Opatska konirna	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo	z IV	z258	objekty hosp. dvora	Oranzerie	geod. zamereni	
nem. nález	studna	z IV	z271	objekty hosp. dvora	Horni dvur/vozove kolny	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opevnění	z II	z279	ostatni plochy	nadvori Pivovaru	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/zvonice_	z I	z280	ostatni plochy	nadvori/jizni cast	geod. zamereni	

typ	druh nemovitého nálezu	číslo AKCE	číslo zásahu	část areálu	bližší lokalizace	zdroj lokalizace a digitalizace	zdrojový plán
nem. nález	zdivo	z I	z280	ostatní plochy	JZ narozi prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opatství	z I	z280	ostatní plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opatství	z I	z280	ostatní plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/opevnění	z I	z280	ostatní plochy	nadvori/pred Z prucelim prelatury	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/kostel	z I	z280	ostatní plochy	kostel Panny Marie Ruzencove	geod. zamereni	
nem. nález	zdivo/kostel	z I	z280	ostatní plochy	kostel Panny Marie Ruzencove	geod. zamereni	