



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
VOLOMOUCI

Archeologický atlas SZ Jánský Vrch, Javorník



Vypracovali:
Mgr. Hana Dehnerová
Mgr. Pavel Šlézar

2013

Na titulním listu: Pohled z patra zámku na východní předhradí s odkrytým komplexem zdí v sondě S8/02 v jižní části předhradí, foto: P. Šlězár, 2002.

Tato práce vznikla v rámci výzkumného cíle „Archeologie 1.2 Průzkum a vyhodnocení archeologického potenciálu vybraných památkových území a objektů ČR“, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO).

Tato práce, která vznikla tvůrčím zpracováním výsledků záchranných archeologických výzkumů, je chráněna autorským právem podle zákona 121/2000 Sb. Ve smyslu tohoto zákona jsou chráněny i jednotlivé části této práce jako např. skici, náčrty, plány apod. Části práce nebo práci celou lze uveřejnit pouze se svolením autorů.



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ
V OLOMOUCI

ARCHEOLOGICKÝ ATLAS

SZ Jánský Vrch, Javorník

O B S A H

Strana

1. METODA A CÍL ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY	2
2. STAV ŘEŠENÍ	3
3. HISTORIE A PROCES ARCHEOLOGICKÉHO POZNÁVÁNÍ	4
4. CELKOVÝ SOUPIS LITERATURY K ARCHEOLOGICKÝM VÝZKUMŮM V AREÁLU SZ JÁNSKÝ VRCH V JAVORNÍKU	6
5. PRAMENY A DALŠÍ POUŽITÁ LITERATURA	8
6. SEZNAM PLÁNŮ	9
7. ATLAS - TEXTOVÁ ČÁST	11
8. ATLAS - PLÁNOVÁ ČÁST	19

Vypracovali:

Mgr. Hana Dehnerová, Mgr. Pavel Šlézar

V Olomouci 26. 11. 2013

.....

podpisy referentů

Složení pracovního týmu:

vedoucí:

Mgr. Pavel Šlězár

spolupráce:

Mgr. Hana Dehnerová

digitalizace:

Jan Grégr, Ing. Jiří Rambousek

1. Metoda a cíl řešení problematiky

Státní zámek Jánský Vrch v Javorníku se prohlášením vlády č. 132/2001 Sb. stal Národní kulturní památkou - č. rejstř. 285, Zámek Jánský Vrch (Javorník). V jejím areálu od poloviny 90. let 20. století probíhají archeologické výzkumy, zpočátku zjišťovací, posléze záchranné, spjaté se stavební činností v prostoru památky.

Většina z těchto odborných zásahů nebyla dosud systematicky přesně lokalizována, existovaly pouze deníkové záznamy, terénní plány, či orientační bodové vyznačení, což bylo dáno dobou realizace výzkumů. V současnosti je již zcela běžný převod plánové dokumentace do digitální podoby, která nabízí více možností dalšího využití získaných informací.

Touto cestou bychom rádi poděkovali především panu Milanovi Rychlému, někdejšímu zaměstnanci státního zámku, v současné době správci javornického odborného pracoviště Vlastivědného muzea Jesenicka, a to zejména za zapůjčení dokumentace k archeologickým výzkumům před rokem 2002 i za cenné připomínky. Náš dík patří také kastelánce zámku, paní Bc. Kateřině Danielové za zpřístupnění objektu k provedení dokumentace.

Archeologický atlas SZ Jánský Vrch v Javorníku (dále Atlas) volně navazuje na projekty archeologických atlasů měst Olomouce a Litovle, zpracovávané archeologickým pracovištěm NPÚ ÚOP v Olomouci. Je podobně koncipován do dvou vzájemně propojených částí. Plánová část je tvořena digitalizovaným plošným polygonem zachycujícím rozsah archeologické akce, do úrovně sond a liniových výkopů, které jsou dostatečné pro základní orientaci. Převod terénní dokumentace do digitální podoby byl realizován v programu MicroStation®V8 verze 05.02.35 Windows x86 z roku 2002 firmy Bentley Systems. Zdigitalizované půdorysy výzkumů byly ukotveny do digitální katastrální mapy (dále jen DKM) k. ú. Javorník-město. Atlas nezachycuje vertikální stratigrafii (tzn. hloubku zásahů pod úroveň terénu), tyto informace, případně odkazy na příslušnou literaturu a nálezové zprávy, lze najít v textové části Atlasu, která je koncipována ve formě stručného abstraktu k odborné i formální stránce archeologické akce.

Projekt Archeologického atlasu SZ Jánský Vrch v Javorníku si klade za cíl stát se aplikovaným systémem evidence archeologických akcí na území NKP Zámek Jánský Vrch, jako památkově chráněného území s nejvyšší hodnotou. Jako území s větším počtem archeologických akcí bude usilovat stát se specializovanou mapou v rámci Státního archeologického seznamu ČR. Sloužit by měl jako oborový informační zdroj, jako podklad při přípravě stavebních projektů pro správu památkového objektu i jako nástroj pro státní správu. V neposlední řadě by mohl být Atlas (v případě internetové publikace) také využit k širší propagaci objektu i regionu.

Atlas bude dán k dispozici jak správě zámku, tak investičním technikům odboru správy a prezentace kulturního majetku NPÚ, ÚPS v Kroměříži. Měl by se tak stát součástí zadávací dokumentace při tvorbě projektů, kdy bude možno v předstihu zohlednit existenci a zachování podzemních zdí. Všechna dosud zaznamenaná zdiva jsou zobrazena na plánu 9. Je třeba zdůraznit, že dokumentovaná zdiva, až na zdi v sondě S8/02, byla již nějakým způsobem narušená a že pokračují v předpokládaných liniích mimo archeologicky sledované výkopy. Z hlediska státní památkové péče není žádoucí další narušování těchto historických zděných konstrukcí, proto doporučujeme vést jakékoliv sítě ve stávajících trasách.

2. Stav řešení

Podkladem vyhotovených archeologických plánů je DKM k. ú. Javorník-město s vyznačením parcelních čísel a názvů ulic a digitální polohopisný plán státního zámku vypracovaný firmou Ing. Petr Christman, Geodetické a kartografické práce Jeseník a evidovaný v plánovém archivu NPÚ ÚOP v Olomouci pod č. 7922. Do těchto plánů byly graficky zobrazeny plošné rozsahy jednotlivých výzkumů. Některé detaily zástavby, potřebné pro vynesení sond, byly doměřeny v terénu Ing. Jiřím Rambouskem.

V roce 2012 byly pro potřeby Atlasu převedeny do digitální podoby archeologické zásahy z let 1995 až 1997 a záchranný výzkum z roku 2002 (akce č. 86/02-391). U sondáží z let 1995 až 1997 byly do Atlasu zakresleny pouze půdorysy jednotlivých výkopů, bylo ponecháno jejich původní označení. Jednotlivé sondy byly číslovány římskými číslicemi, lomenými koncovým dvojčíslem roku výzkumu. Jde o sondy I/95 až V/95, VI/96 až IX/96 a X/97 až XI/97. Údaje byly čerpány z deníku výzkumu Mgr. Z. Brachtla. Arabskými číslicemi jsou označeny úseky výkopů (sondy) z roku 2002.

V další etapě zpracování Atlasu v roce 2013 byly do digitální podoby převedeny všechny archeologické zásahy v areálu zámku, ke kterým se podařilo dohledat relevantní

informace. Snažili jsme se uvést pokud možno všechny aktivity, při kterých došlo k archeologickému nálezu a bylo možné jejich polohu vynést do mapy. Jde o archeologické zásahy provedené do konce roku 2012. Kromě sondážních prací realizovaných v roce 2001 jde o záchranné akce malého rozsahu, často z hlediska archeologie s negativním výsledkem. Soupis negativních zjištění, u kterých nebylo provedeno bližší zaměření, je uveden na konci textové části Atlasu. Nemůžeme úplně vyloučit, že některé realizované archeologické akce v Atlasu nejsou uvedeny, pokud tomu tak je, bude možné doplnění do chystané digitální mapové aplikace, podobně, jako budoucí archeologické výzkumy.

Sjednoceno bylo označení jednotlivých archeologických akcí. Pro archeologické aktivity prováděné před rokem 2002 byl aplikován alfanumerický kód, používaný olomouckým archeologickým pracovištěm NPÚ do roku 1999. Kód se skládá ze zkratky obce, zkratky lokality/ulice a posledního dvojčíslí letopočtu (např. JA-JV-99 = JA – Javorník, JV – Jánský Vrch, 99 – 1999). Pokud bylo zavedeno, bylo ponecháno původní číslování jednotlivých sond (např. II/95, A1/2001). Archeologické akce prováděné od roku 2002 byly již značeny v rámci evidence archeologických akcí odboru archeologie NPÚ ÚOP OL, číslo akce se skládá z pořadového čísla archeologické akce v daném roce lomeného koncovým dvojčíslím roku, kdy byla akce zahájena (např. 86/02) a ukončeného kódem olomouckého pracoviště NPÚ 391. Jednotlivé sondy jsou pak označeny zavedeným systémem vzestupného číslování lomeného rokem (např. S1/06).

Dalším doplněním je plán 9, na kterém jsou vynesena zdiva zachycená jednotlivými výzkumy, s naznačením jejich možného pokračování. Tento plán má sloužit především k prevenci narušení již známých stavebních konstrukcí.

3. Historie a proces archeologického poznávání

Zámek Jánský Vrch stojí na výrazné ostrožně nad městem Javorník. Jeho dnešní podoba vznikla několika přestavbami, z nichž nejvýznamnější proběhly na konci 15. a na počátku 16. století a v 18. století. Původní hrad, patrně bergfritového typu, byl vystavěn přibližně na konci 13. století, jeho stavebník však není znám. Majitelé hradu ve 14. století jsou také nejistí, v pramenech jsou jmenováni kasteláni spadající pod svídnické vévody i vratislavský biskup Přeclov z Pogarel. Biskupovi byl hrad vydán roku 1371, roku 1410 je již v majetku vratislavského biskupství zapsán hrad Javorník i s městečkem. Za husitských válek byl hrad dobyt a roku 1428 vyhořel. Biskup Konrád z Olešnice získal Javorník zpět až roku 1432 za výkupné, o rok později po odchodu husitské posádky dal biskup poničený hrad

pobořit. V 2. polovině 15. století hrad spravovali zástavní držitelé. Od r. 1474 hrad připadl zpět vratislavskému biskupství. Za biskupů Jana Rotha a Jana Thurza bylo javornické sídlo, nově nazývané Jánský Vrch (Johannisberg), přestavěno do podoby pozdně gotického hradu (od 80. let 15. století do roku 1509), pravděpodobně byla při tom respektována původní dispozice hradu a snad i využito základové zdivo. Podrobněji se vývoji hradu věnuje stavebně-historický průzkum (Kašpárková a kol. 1995; Vítek 2010) a autoři publikace Hradu českého Slezska (Kouřil – Prix – Wihoda 2000, 199–208).

Pozdně gotický hrad měl přibližně trojúhelníkovitou severojižní dispozici, danou vysokou obvodovou hradbou, na vrcholu opatřenou hrázděnými obrannými ochozy. Z jižní linie hradby vystupovala válcová věž a zaoblené čelo paláce tzv. horního hradu. Vlastní hrad se dělil na dvě poloviny s rozdílnou výškovou úrovní. Vyšší jižní část (tzv. horní hrad) má pětiboký půdorys, na jehož východní straně je původní pozdně gotický palác. Jižní a západní strana nádvoří je zastavěna renesančními a barokními budovami. Horní hrad je přístupný ze severu z dolního hradu. Zástavba této části hradu je však mladší, kromě manýristické budovy na severu jsou zde barokní a klasicistní dostavby. Na severu původně tvořila obvodová hradba dělostřeleckou baštu, která byla zastavěna renesanční kaplí. Z půdorysu dolního hradu na východě vystupuje hmota branské budovy s přistavěným klasicistním schodištěm. Stabilitu hradby na příkrém západním svahu posilovaly dva pilíře, podobně jako dvě flankovací věžice, z nichž jižní nese dodnes dochovaný ochranný ochoz. Fortifikaci doplňoval mohutný příkop, který na jihu odděloval areál hradu od pozvolně se svažujícího hřbetu ostrožny. V 18. století byl příkop upraven, jednak rozšířen odstřelem skály pod věží, jednak částečným zasypaním a zastavěním provozními budovami. Archeologickými výzkumy byla doložena přítomnost příkopu také na dalších místech.

V procesu archeologického poznávání hradu a zámku v Javorníku je možno rozpoznat několik etap. Počátky spadají do 30. let 20. století a jsou spojeny se sběrem artefaktů při běžných zemních pracích v areálu zámku. Soupis těchto prací i nálezů ze zámku Jánský Vrch z let 1931–1934 publikoval Zdeněk Brachtl (1985, 1992). Šlo o zlomky keramiky, převážně novověké, menší část je datována do 14.–16. století, a dále železné artefakty (dva nožíky, hroty šípů).

Odborná archeologická činnost byla zahájena až v 2. polovině 90. let 20. století v souvislosti s prováděním stavebně-historického průzkumu zámku a je spojena se jménem Mgr. Zdeňka Brachtla, od r. 1996 ředitele jesenického muzea. Výzkumy byly odborně lektorovány Archeologickým ústavem AV ČR v Brně, jmenovitě doc PhDr. Pavlem Kouřilem, CSc. V letech 1995 až 1997 bylo provedeno celkem 11 zjišťovacích sond,

doplněných geofyzikálním průzkumem. Nejvýznamnější zjištění přinesly odkryvy v prostoru tzv. branské budovy, kde byla odkryta tzv. vlčí jáma v místě původního vstupu do hradního jádra na severovýchodě. Dále byla zjištěna nevýrazná kulturní vrstva s materiálem 14.–15. století pokrývající přímo skalní podloží (Kouřil – Prix – Wihoda 2000, 206). Předčasné úmrtí Z. Brachtla v roce 1999 bohužel znemožnilo podrobné zpracování jeho práce. V menších odkryvech především záchranného rázu pokračoval pod odbornou garancí Památkového ústavu v Ostravě Milan Rychlý, zaměstnanec správy zámku a spolupracovník Z. Brachtla. Nejprve šlo o dohledy při celkové rekonstrukci kanalizace, která byla zahájena v roce 1999 (soubor renesanční keramiky a kachlů z úseku pod Eichendorffovou vyhlídkou; Rychlý 1999). V roce 2001 pak byly položeny čtyři sondy v blízkosti severní flankovací věžice (ohrožení obnažováním původní stratigrafie postupnými sesuvy půdy na západním svahu). Garantem výzkumu byla opavská expozitura AÚ AV ČR, předběžné výsledky byly publikovány v roce 2002 (Rychlý – Kolář), podrobněji pak P. Kouřilem v roce 2009. Podařilo se odkrýt zánikovou vrstvu související s obsazením a zničením hradu husity v roce 1428 a doložit v těchto místech přítomnost příkopu.

Od roku 2002 sleduje výkopové práce v areálu zámku odbor archeologie olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu (v roce 2002 Státní památkový ústav v Olomouci), pod jehož správu státní zámek Jánský Vrch v letech 2002–2012 spadal.¹ Zatím nejrozsáhlejší aktivity byly archeologicky sledovány v roce 2002, kdy byla budována větev kanalizace na východním předhradí. Záchranný archeologický výzkum vedl Mgr. Pavel Šlězár. Výzkumem se podařilo zachytit příkop v blízkosti jihovýchodního nároží pokladny a doklady zástavby z období vrcholného středověku v severní části předhradí (torzo zděného nároží a destrukce dřevohlinité stavby), dále byly doloženy úpravy fortifikačního systému v období rekonstrukce hradu na přelomu 15. a 16. století a pozůstatky novověké zástavby předhradí (Šlězár 2003).

4. Celkový soupis literatury k archeologickým výzkumům v areálu SZ Jánský Vrch v Javorníku

- Brachtl, Z. 1985: Katalog archeologické sbírky Zámeckého muzea v Javorníku, Informační zpravodaj členů Sm. pobočky Čs. spol. archeologické při ČSAV, duben, 29–38.
- Brachtl, Z. 1992: Archeologické nálezy z areálu v Javorníku, Informační zpravodaj. Česká archeologická společnost – pobočka pro severní Moravu a Slezsko, květen, 42–46.

- Brachtl, Z. 1997a: Javorník (okr. Šumperk). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 1993–1994, 202.
- Brachtl, Z. 1997b: Renesanční kachel s biblickým námětem z javornického zámku, *Communio* 8–9, Jeseník, 127–128.
- Brachtl, Z. 1998a: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský Vrch v Javorníku, okres Jeseník, *Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku*, 134–136.
- Brachtl, Z. 1998b: Komorový kachel s heraldickým motivem ze Žulové a Javorníku, *Informační zpravodaj. Česká archeologická společnost – pobočka pro severní Moravu a Slezsko*, srpen, 93–95.
- Brachtl, Z. 1999a: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 39 (1995–1996), 407–408.
- Brachtl, Z. 1999b: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 40 (1997–1998), 328–329.
- Brachtl, Z. 1999c: Hesla č. 128–135. In: K. Chamonikola (ed.), *Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550, svazek IV.*, Opava, 229–231.
- Brachtl, Z. 2000: Druhá etapa zjišťovacího výzkumu na zámku v Javorníku, okres Jeseník, *Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku*, 159–161.
- Dehnerová, H. 2011: Pozdně gotické kachle z Javorníka (okr. Jeseník), *Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci*, Olomouc, 29–36.
- Dehnerová, H. – Šlězár, P. v tisku: Archeologický výzkum na východním předhradí státního zámku Jánský Vrch, *Časopis Slezského zemského muzea, série B*.
- Growka, K. – Brachtl, Z. 1997: Nález mincí na Jánském Vrchu, *Numismatik* 3, 24.
- Kaiser, L. – Šlězár, P. 2007: Javorník (k. ú. Javorník-město, okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, parc. č. 762, *Přehled výzkumů* 48, 468.
- Kouřil, P. 2009: Hrad Javorník: březen 1428 – září 1434 (příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku), *Časopis Slezského zemského muzea, série B*, 58/2009, 221–235.
- Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M. 2000: *Hrady českého Slezska*. Brno (199–208).

¹ Od 1. 1. 2013 je SZ Jánský Vrch ve správě NPÚ, územní památkové správy v Kroměříži.

- Rychlý, M. 1999: Archeologické nálezy v odpadním systému zámku Jánský Vrch v Javorníku, Informační zpravodaj České archeologické společnosti – pobočky pro sev. Moravu a Slezsko, 92–96.
- Rychlý, M. 2000: Archeologické výzkumy Vlastivědné muzejní společnosti v r. 1999, Jesenicko. Vlastivědný sborník, sv. 1, 29–30.
- Rychlý, M. 2003: Archeologické střípky z Jesenicka, Jesenicko. Vlastivědný sborník, sv. 4, 45–46.
- Rychlý, M. – Kolář, F. 2002: Výsledky archeologického výzkumu na Jánském Vrchu, Jesenicko. Vlastivědný sborník, sv. 3, 44–46.
- Šlězár, P. 2003: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 44, 254–255.
- Šlězár, P. 2009: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 50, 391.
- Městské kulturní středisko Javorník. Muzeum – archeologie [cit. 2013-11-26]. Dostupné z http://www.kulturnidumjavornik.cz/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=208.

5. Prameny a další použitá literatura

- Brachtl, Deník: Brachtl, Z.: Archeologický výzkum, zámek Jánský Vrch – Javorník. Výkopový deník 1995–1997. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.
- Dohnal, J. – Jáně, Z. – Vilhelm, J. 1996: Geofyzikální průzkum pro archeologické účely na lokalitě zámek Jánský Vrch v Javorníku (okr. Jeseník). Praha. Zpráva, nepublikovaná práce uložená v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka.
- Kašpárková, S. a kol. 1995: Jánský Vrch. Stavebně-historický průzkum hradu a zámku v Javorníku, díly 1–4, Nepublikovaná práce uložená v archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci pod č. 52, Olomouc.
- Kolář, F. – Rychlý, M. 2001: Terénní průzkum – archeologický deník, zámek Jánský Vrch – Javorník. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.
- Kouřil, P. – Prix, D. – Wihoda, M. 2000: Hradý českého Slezska. Brno.
- Polohopisný a výškopisný plán. Zámek Jánský Vrch v Javorníku. Ing. Christman Petr, Geodetické a kartografické práce Jeseník, 2009. Uloženo v plánovém archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci pod č. 7922.

- Rychlý, M. 1999: Rekonstrukce odpadního systému (archeologie). Rukopis hlášení o výzkumu ze dne 27. 7. 1999. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.
- Rychlý, M. 2001: K. ú. Javorník-město, trať zámek Jánský Vrch. Rukopis hlášení o výzkumu ze dne 12. 1. 2001. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.
- Rychlý, M. 2002: Javorník (okres Jeseník). Státní zámek Jánský Vrch. Záchranný archeologický výzkum. Rukopis nálezové zprávy. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.
- Šlézar, P. – Dehnerová, H. 2012: Javorník. SZ Jánský Vrch (říjen až prosinec 2002). Rukopis nálezové zprávy. Uloženo v knihovně NPÚ, ÚOP v Olomouci, fond NZ, pod č. D-863.
- Vítek, T. 2010: Výsledky stavebně-historických průzkumů fasád zámku Jánský Vrch (okres Jeseník), Zprávy památkové péče 70/3, 209–218.

6. Seznam plánů

- Plán 1:** Javorník, SZ Jánský Vrch. Celková poloha lokality na digitální katastrální mapě Javorníku v měřítku 1:10.000.
- Plán 2:** Klad mapových listů zahrnujících část k. ú. Javorník-město; 657921, měřítko 1:10.000.
- Plán 3:** Výřez listu C3. Archeologické zásahy v areálu SZ Jánský Vrch. 1:400.
- Plán 4:** Výřez listu C3. Archeologické zásahy v areálu SZ Jánský Vrch. Dílčí plán. 1:200.
- Plán 5:** Výřez listu C3. Archeologické zásahy v areálu SZ Jánský Vrch. Dílčí plán. 1:200.
- Plán 6:** Výřez listu C3. Archeologické zásahy v areálu SZ Jánský Vrch. Dílčí plán. 1:200.
- Plán 7:** Výřez listu C3. Archeologické zásahy v areálu SZ Jánský Vrch. Dílčí plán. 1:200.
- Plán 8:** Výřez listu C3. Archeologické zásahy v areálu SZ Jánský Vrch. Dílčí plán. 1:200.
- Plán 9:** Výřez listu C3. Zdiva dokumentovaná v r. 1934 (světle modrá) a zachycená archeologickými výzkumy (tyrkysová) v měřítku 1:400.
- Plán 10:** Jednotlivé objekty v areálu zámku, zmiňované v textu. 1. válcová věž (bergfrit), 2. branská budova, 3. severní flankovací věžice, 4. jižní flankovací věžice, 5. palác horního hradu, 6. nádvoří dolního hradu, 7. nádvoří horního hradu, 8. klasicistní přístavba schodiště (do r. 2006 pokladna), 9. hospodářské budovy, 10. domek č. p. 61, pokladna, v r. 2002 byt kastelánky, 11. domek č. p. 62, od r. 2006 kavárna, 12. nádvoří – východní předhradí, 13. Eichendorffova vyhlídka.

Plán 11: „Zámek Jánský Vrch. Skica pilíře brány u někdejší budovy brány s připojující se obvodovou zdí, parkánovými zdmi atd., nakresleno v červnu 1934“, 1:100. Ing. Herbert Utner (podle S. KAŠPÁRKOVÁ a kol. 1995, díl 1, Mapy a plány, příloha 13; překlad P. Michna).

Plán 12: „Zámek Jánský Vrch. Skica zdiva odhaleného v červnu 1934 vedle východní štítové zdi někdejší obranné věže brány (někdejší příchod ke zvedacímu mostu)“, 1:100. Ing. Herbert Utner, (podle S. KAŠPÁRKOVÁ a kol. 1995, díl 1, Mapy a plány, příloha 12; překlad P. Michna).

Atlas – textová část

1931–1934

V rozmezí let 1931–1934 byly na různých místech hradu prováděny výkopové práce, většinou v souvislosti s výkopy pro inženýrské sítě, při kterých došlo k movitým i nemovitým nálezům. Soupis prací a nálezů publikoval Z. Brachtl. Část předmětů je nezvěstná, vzhledem k okolnostem získání nejsou známy ani údaje o stratigrafii. Dochované soubory keramiky a železných předmětů náleží období od 2. poloviny 14. století do novověku (nálezy z roku 1931 v blízkosti branské budovy či z roku 1934 poblíž bergfritu). Nálezy ze zámeckých vykopávek byly vystaveny v expozici zámeckého muzea, otevřené pro veřejnost v roce 1939.

Z plánové dokumentace jsou dochovány dva plány zakreslené v roce 1934 ing. Herbertem Utnerem. Zachycují zdiva odkrytá a zakreslená v r. 1934 v blízkosti branské budovy a v jižní části východního předhradí (plán 11 a 12). Zde je na řezech zobrazena také výrazně klesající skála a místo nálezu ručně dělaných cihel. Plány ing. Utnera jsou velmi přesné, jak ověřily pozdější archeologické výzkumy (zejména akce 86/02).

Literatura a prameny:

Brachtl, Z. 1985: Katalog archeologické sbírky Zámeckého muzea v Javorníku, Informační zpravodaj členů Sm. pobočky Čs. spol. archeologické při ČSAV, duben, 32.

Brachtl, Z. 1992: Archeologické nálezy z areálu v Javorníku, Informační zpravodaj. Česká archeologická společnost – pobočka pro severní Moravu a Slezsko, květen, 42–46.

Kašpárková, S. a kol. 1995: Jánský Vrch. Stavebně-historický průzkum hradu a zámku v Javorníku, díly 1–4, Nепublikovaná práce uložená v archivu Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Olomouci pod č. 52, Olomouc.

1995–1997

Kód akce JE-JV-95-97

Zjišťovací archeologický výzkum v rámci stavebně-historického průzkumu zámku, realizace 1995–1997, vedoucí: Z. Brachtl, technická spolupráce M. Rychlý.

Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku

Sonda I/95

Při východní zdi paláce horního hradu. Realizace 3. 7.–1. 8. 1995. Rozměry 2 × 4 m; zvětralé skalní podloží v hloubce 0,3–1,7 m.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Profily: dva schematické (deník).

Nálezová situace porušena mladšími terénními úpravami při budování vstupu, zásahy i do podloží. Z druhotné polohy získány nálezy středověké (14–15. století) a novověké keramiky a železných předmětů.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1997a: Javorník (okr. Šumperk). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 1993–1994, 202.

Brachtl, Z. 1998a: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský Vrch v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, 134–136.

Sonda II/95

U východní zdi branské budovy, při jejím jižním nároží. Realizace 2.–17. 8. 1995. Rozměry 1 × 2 m; v hloubce 2,8 m dosaženo skalní podloží.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Jeden půdorys a jeden profil schematicky (deník).

Sonda umístěna v místě předpokládaného vjezdu do hradu. Nad skalním podložím byla v hloubce 2,2–2,8 m zachycena nevýrazná kulturní vrstva datovaná nálezy do průběhu 14.–15. století. Pod současnou stavbou odkryt lícovaný předzáklad budovy.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1997a: Javorník (okr. Šumperk). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 1993–1994, 202.

Brachtl, Z. 1998a: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský Vrch v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, 134–136.

Sonda III/95

Při původním bergfritu, na spáru s budovou na jižní straně. Realizace 2.–17. 8. 1995. Rozměry 1,5 × 11,5 m; zvětralé skalní podloží obnaženo v hloubce 0,6 m.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Profily: jeden schematický (deník).

Sonda překonávala převýšení kolem 5,5 m, středověké uložení nebyly zjištěny (splachy), získány jen zlomky keramiky z druhotné polohy.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1997a: Javorník (okr. Šumperk). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 1993–1994, 202.

Brachtl, Z. 1998a: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský Vrch v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, 134–136.

Sonda IV/95

Při původním bergfritu, na spáru s obvodovou hradbou. Realizace 17. 8.–25. 9. 1995. Rozměry 2 × 8 m; skalní podloží v horní části (u bergfritu) v hloubce 3 m.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Profily: dva schematické (deník).

Převýšení kolem 3,8 m. Nad skalním podložím byla zjištěna až 1 m mocná vrstva středověkých cihel, vzniklá patrně v 2. polovině 18. století v souvislosti s přestavbou hradní věže na koncertní sál. V dolní části sondy zachycena nevýrazná vrstva se zlomky středověké keramiky a železnými předměty.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1997a: Javorník (okr. Šumperk). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 1993–1994, 202.

Brachtl, Z. 1998a: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský Vrch v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, 134–136.

Sonda V/95

Před vstupní bránou; u východní zdi branské budovy, při jejím severním nároží. Realizace 28. 8.–1. 9. 1995. Rozměry 2,2 × 3,3 m; dosažená hloubka neuvedena.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Půdorys: jeden schematický (deník).

Středověká vrstva nezjištěna. Dokumentována novověká kamenná zídka (uvedená výška 0,8–0,9 m).

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1997a: Javorník (okr. Šumperk). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 1993–1994, 202.

Brachtl, Z. 1998a: Zjišťovací výzkum na zámku Jánský Vrch v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1995 roku, 134–136.

Sonda VI/96

Při východní obvodové zdi paláce horního hradu (jižně). Realizace 11.–18. 7. 1996. Rozměry 1 × 2,5 m; zvětralé skalní podloží zjištěno v hloubce 0,3–0,35 m.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Profily: jeden schematický (deník).

Získány jen ojedinělé zlomky recentní keramiky.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1999a: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 39 (1995–1996), 407–408.

Brachtl, Z. 2000: Druhá etapa zjišťovacího výzkumu na zámku v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, 159–161.

Sonda VII/96

Uvnitř zaoblené části paláce, v místnosti 7/1. Realizace 18.–25. 7. 1996. Rozměry 1,2 × 3,5 m; skalní podloží v hloubce kolem 0,4–0,5 m.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Profily: jeden schematický (deník).

Nezjištěna přítomnost středověkých uloženin.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1999a: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 39 (1995–1996), 407–408.

Brachtl, Z. 2000: Druhá etapa zjišťovacího výzkumu na zámku v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, 159–161.

Sonda VIII/96

Severní obvodová hradní zeď u opěrného pilíře. Realizace 22.–24. 7. 1996. Rozměry 1,5 × 4 m; skalní podloží zjištěno v hloubce 1,2–1,4 m.

Terénní dokumentace: digitalizace půdorysu podle literatury a slovního popisu v deníku. Profily: jeden schematický (deník).

Z uloženin nad skalním podložím, z úrovně kolem 1,4 m, byla získána keramika datována do průběhu 14. až 15. století. Hradní zeď je v základu rozšířena, stojí přímo na skalním podloží.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1999a: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 39 (1995–1996), 407–408.

Brachtl, Z. 2000: Druhá etapa zjišťovacího výzkumu na zámku v Javorníku, okres Jeseník, Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku, 159–161.

Sonda IX/96

Interiér tzv. branské budovy. Realizace srpen 1996, 25.–31. 7. 1997; Rozměry – východní polovina místnosti, cca 2,7 × 4,2 m. Hloubka 4,3 m.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Profily: jeden schematický (deník). Zjištěna „vlčí jáma“, zasekaná do skalního podloží do hloubky 4,3 m. U čelní zdi se skalní podloží nacházelo až v hloubce téměř 5 m. V polovině místnosti zjištěna příčná zeď. Zásyp obsahoval zlomky středověké a raně novověké keramiky, železných předmětů, soubor pozdně gotických a renesančních kachlů a dvě stříbrné mince. Ojedinelé zlomky keramiky datovány do 14. století, většina do průběhu 15. století.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1997b: Renesanční kachel s biblickým námětem z javornického zámku, *Communio* 8–9, Jeseník, 127–128.

Brachtl, Z. 1998b: Komorový kachel s heraldickým motivem ze Žulové a Javorníku, *Informační zpravodaj. Česká archeologická společnost – pobočka pro severní Moravu a Slezsko*, srpen, 93–95.

Brachtl, Z. 1999a: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, *Přehled výzkumů* 39 (1995–1996), 407–408.

Brachtl, Z. 1999b: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, č. 60, *Přehled výzkumů* 40 (1997–1998), 328–329.

Brachtl, Z. 2000: Druhá etapa zjišťovacího výzkumu na zámku v Javorníku, okres Jeseník, *Badania archeologiczne na Górnym Śląsku i ziemiach pogranicznych w 1996 roku*, 159–161.

Growka, K. – Brachtl, Z. 1997: Nález mincí na Jánském Vrchu, *Numismatik* 3, 24.

Sonda X/97

Vnitřní nádvoří horního hradu. Realizace 25.–31. 7. 1997. Rozměry 1,5 × 6,8 m. Skalní podloží v hloubce 0,2 m.

Terénní dokumentace: sonda je pouze zaměřena, digitalizováno.

Sonda nepotvrdila výsledky geofyzikálního měření z roku 1995. Mezi recentními nálezy jen dva zlomky středověké keramiky.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1999b: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, č. 60, *Přehled výzkumů* 40 (1997–1998), 328–329.

Sonda XI/97

Interiér tzv. branské budovy. Realizace 4.–8. 12. 1997. Rozměry – západní polovina místnosti, cca 2,4 × 2,4 m; skalní podloží se svažuje, dosaženo v hloubkách 0,75 m, 1,15 m až 1,6 m pod úrovní povrchu cihlové dlažby.

Terénní dokumentace: sonda je zaměřena, digitalizováno. Dva půdorysy a jeden profil schematicky (deník).

Byla zjištěna širší příčná zdi (0,6 m) a její pata, která v hloubce 1,6 m nasedá na skalní podloží. Při severní zdi místnosti byla zachycena lícová zeď široká 1 m. V zásypu byly rozlišeny dvě vrstvy, mladší byla analogická zásypu v sondě IX/96, starší obsahovala keramiku 14.–15. století.

Literatura a prameny:

Brachtl, Deník

Brachtl, Z. 1999b: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, č. 60, *Přehled výzkumů* 40 (1997–1998), 328–329.

1999

Kód akce JE-JV-99

Záchranný archeologický výzkum při první etapě rekonstrukce kanalizace zámku, realizace červenec 1999, vedoucí ---, technická spolupráce M. Rychlý.

Pod Eichendorffovou vyhlídkou.

Terénní dokumentace: částečně zaměřeno na stávající zástavbu, zakresleno do projektu, digitalizováno; hlášení o výzkumu.

Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku.

Výkopy pro kanalizaci odkryly v severní části trasy, pod Eichendorffovou vyhlídkou, kulturní vrstvu, ze které byla získána keramika 15.–16. století a zlomky renesančních komorových kachlů.

Literatura a prameny:

Rychlý, M. 1999: Rekonstrukce odpadního systému (archeologie). Rukopis hlášení o výzkumu ze dne 27. 7. 1999. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.

Rychlý, M. 1999: Archeologické nálezy v odpadním systému zámku Jánský Vrch v Javorníku, Informační zpravodaj České archeologické společnosti – pobočky pro sev. Moravu a Slezsko, 92–96.

Rychlý, M. 2000: Archeologické výzkumy Vlastivědné muzejní společnosti v r. 1999, Jesenicko. Vlastivědný sborník, sv. 1, 29–30.

2000

Kód akce JE-JV-00

Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci historického plynovodu, realizace prosinec 2000, vedoucí ---, technická spolupráce M. Rychlý.

Východní předhradí.

Terénní dokumentace: částečně zaměřeno na stávající zástavbu, zakresleno do projektu, digitalizováno; hlášení o výzkumu.

Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku.

Trasa plynovodu proťala dvě zdiva, další bylo dokumentováno v přípojce u vstupu do zámku.

Výkop, hluboký kolem 1 m, nedosáhl skalního podloží, byl veden novověkými dorovnávkami terénu. Kolekce novověké keramiky a skla byla získána z úseku před hlavní vstupem do zámku.

Literatura a prameny:

Rychlý, M. 2001: K. ú. Javorník-město, trať zámek Jánský Vrch. Rukopis hlášení o výzkumu ze dne 12. 1. 2001. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.

2001

Kód akce JE-JV-01

Záchranný archeologický výzkum po havárii odpadního systému a sesuvech zeminy, realizace 1. 7.–30. 11. 2001; 2002 prohloubení sondy A3/2001, vedoucí: P. Kouřil, technická spolupráce: F. Kolář, M. Rychlý

Flankovací prostor u severní věžice.

Terénní dokumentace: sondy jsou zaměřeny na stávající zástavbu, digitalizováno; pět schematických profilů; nálezová zpráva je rozpracována.

Uložení nálezů: Vlastivědné muzeum Jesenicka v Jeseníku.

Rozměry: sonda A1/2001 – 2 × 2,8 m, hloubka 4 m; sonda A2/2001 – 2 × 4,5 m, hloubka 1,4–2,2 m; sonda A3/2001 – 1 × 1,8 m, hloubka 4,2 m; sonda B1/2001 – hloubka 2,6 m, jinak neuvedeno (situování a rozměry budou upřesněny po dokončení zpracování nálezové zprávy). Sondy A1–3/2001 byly položeny jižně od severní flankovací věžice, sonda B1/2001 při severním lici věžice. Výzkumem byl odkryt zánikový horizont související s válečnými událostmi a následným rozbořením hradu v 2. čtvrtině 15. století, jakož i pozdější úpravy terénu. Důležitým zjištěním bylo zachycení hrany příkopu, vytesaného do skalního podloží. Po zasypání příkopu zde pak byla vestavěna flankovací věžice.

Literatura a prameny:

- Kolář, F. – Rychlý, M. 2001: Terénní průzkum – archeologický deník, zámek Jánský Vrch – Javorník. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.
- Kouřil, P. 2009: Hrad Javorník: březen 1428 – září 1434 (příspěvek k poznání hmotné kultury doby husitské ve Slezsku), Časopis Slezského zemského muzea, série B, 58/2009, 221–235.
- Rychlý, M. 2002: Javorník (okres Jeseník). Státní zámek Jánský Vrch. Záchranný archeologický výzkum. Rukopis nálezové zprávy. Uloženo v archivu Vlastivědného muzea Jesenicka, pracoviště Javorník.
- Rychlý, M. 2003: Archeologické střípky z Jesenicka, Jesenicko. Vlastivědný sborník, sv. 4, 45–46.
- Rychlý, M. – Kolář, F. 2002: Výsledky archeologického výzkumu na Jánském Vrchu, Jesenicko. Vlastivědný sborník, sv. 3, 44–46.

2002

Akce č. 86/02-391

Záchranný archeologický výzkum při výstavbě nové kanalizace (závěrečná etapa), realizace 6. 10.–5. 12. 2002, vedoucí: P. Šlězár, technická spolupráce: K. Faltýnek, M. Rychlý, Z. Srovnal, R. Zatloukal.

Východní předhradí.

Terénní dokumentace: akce je zaměřena a plány převedeny do digitální podoby; nálezová zpráva je zpracována.

Uložení nálezů: NPÚ, ÚOP v Olomouci; evidence nálezů je dokončena.

Sledován byl výkop pro hlavní kanalizační stoku (sondy S5/02, S7/02 a S11/02) a pro jednotlivé přípojky (sondy S1–4/02, S6/02, S9–10/02, S12/02, S17/02). V souvislosti s potřebami stavby bylo provedeno i několik menších zjišťovacích sond (S8/02, S13–16/02). Mezi hlavní zjištění patří zachycení příkopu v blízkosti jihovýchodního nároží pokladny (S7/02) a doklady zástavby z období vrcholného středověku v severní části předhradí – torzo zděného nároží ze 14. století (S15/02 a S16/02) a destrukce dřevohlinité stavby (S5/02). Pro období rekonstrukce hradu na přelomu 15. a 16. století byly doloženy úpravy fortifikačního systému (zasypání příkopu, výstavba zděného ohrazení předhradí – S1/02, S4/02, S8/02), půdorys branské budovy, úpravy terénu (dorovnávký sutí a odpadem s nálezem střepiště s kamnovými kachli). Výkop obnažil také torza novověkých budov (např. komplex zdív v sondě S8/02).

Literatura a prameny:

- Dehnerová, H. 2011: Pozdně gotické kachle z Javorníka (okr. Jeseník), Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Olomouci, Olomouc, 29–36.
- Dehnerová, H. – Šlězár, P. v tisku: Archeologický výzkum na východním předhradí státního zámku Jánský Vrch, Časopis Slezského zemského muzea, série B.
- Šlězár, P. 2003: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 44, Brno, 254–255.

Šlězár, P. – Dehnerová, H. 2012: Javorník. SZ Jánský Vrch (říjen až prosinec 2002). Rukopis nálezové zprávy. Uloženo v knihovně NPÚ, ÚOP v Olomouci, fond NZ, pod č. D-863.

2006

Akce č. 5/06-391

Záchranný archeologický výzkum – přípojka vody a kanalizace pro kavárnu, realizace 15.–24. 5. 2006, vedoucí: P. Šlězár, spolupráce L. Kaiser.

Východní předhradí.

Terénní dokumentace: sondy zaměřeny na stávající zástavbu, plány převedeny do digitální podoby; tři profily.

Uložení nálezů: NPÚ, ÚOP v Olomouci; nálezy zaedidovány.

Linie výkopu (délka cca 90 m) byla podle postupu výkopových prací rozdělena na tři úseky, označené jako sondy S1–S3/06. Hloubka se pohybovala od 0,75 do 1,45 m, průměrně kolem 1,1 m. Na několika místech byl výkopem dosažen povrch navětralého skalního podloží. Sonda S2/06 proťala dvě zdi vedoucí severo-jihním směrem, v severní části sondy S3/06 byla odkryta část zděné stavby – v délce 5,15 m bylo zachyceno zdivo orientované ve směru sever-jih, z něhož na obou koncích vybíhaly východním směrem další zdi. Východní líc o délce 2,68 m byl narušen výkopem. Ojedinele byla v druhotných polohách zjištěna keramika 14.–15. století, zachycena byla požárová vrstva, torza valounových dlažeb, většina vrstev však byla tvořena novověkými dorovnávky terénu.

Literatura a prameny:

Kaiser, L. – Šlězár, P. 2007: Javorník (k. ú. Javorník-město, okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, parc. č. 762, Přehled výzkumů 48, 468.

2008

Akce č. 18/08-391

Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci a zabezpečení terasy, realizace 4. 9. 2008, vedoucí: P. Šlězár.

Severní terasa.

Terénní dokumentace: akce je zaměřena.

Uložení nálezů: NPÚ, ÚOP v Olomouci; evidence nálezů je dokončena.

Při rekonstrukci terasy pod kaplí (původně dělostřelecká bašta) bylo obnaženo kamenné zdivo pojené vápennou maltou. Zeď o šířce cca 1 m, orientovaná SZ-JV, prochází pod současnou opěrnou zídou, její severní líc byl zachycen vně pod terasou, jižní líc byl částečně odkryt v sondě S1/08. V této sondě byly také dokumentovány uložení s pozdně středověkou keramikou.

Literatura a prameny:

Šlězár, P. 2009: Javorník (okr. Jeseník). Zámek Jánský Vrch, Přehled výzkumů 50, 391.

2011

Akce č. 49/11-391

Záchranný archeologický výzkum – rekonstrukce uzemnění hromosvodů, realizace 29. 8. 2011, vedoucí: H. Dehnerová.

Východní předhradí.

Terénní dokumentace: akce je zaměřena na stávající zástavbu, převedeno do digitální podoby; jeden schematický půdorys.

Ve výkopu o šířce 0,2–0,3 m a hloubce 0,2–0,4 m bylo pouze na jednom místě zachyceno blíže nedatované lícované zdivo; jinak byl výkop veden druhotně porušeným terénem.

2012

Akce č. 60/12-391

Záchranný archeologický výzkum při rekonstrukci vodovodu, realizace 14. 9.–1. 10. 2012, vedoucí: H. Dehnerová, technická spolupráce K. Faltýnek.

Východní předhradí, dvůr za hospodářskými budovami.

Terénní dokumentace: sondy zaměřeny na stávající zástavbu, plány převedeny do digitální podoby; dva půdorysy, pět profilů, jeden schematický profil.

Uložení nálezů: NPÚ, ÚOP v Olomouci; nálezy zaevidovány.

Výkop pro vodovod byl sledován v souběhu s výkopovými pracemi, pracovně byl rozdělen na sondy S1/12 a S2/12 (hlavní trasa) a S3/12, S4/12 (přípojky). Průměrná hloubka dosahovala 1,3 m pod úroveň povrchu terénu, kromě sondy S1/12 ve dvoře, kde činila jen 0,9–1 m. Skalní podloží bylo odkryto pouze v sondě S1/12, a to v hloubkách již od 0,43–0,65 m. Kromě vrstev dorovnávek terénu byla zachycena také kamenná dlažba a na několika místech torza zdív, z nichž některá patrně souvisí se sklepním prostorem.

Akce bez pozitivních archeologických zjištění

V rámci stavebních prací v areálu zámku byly prováděny záchranné archeologické výzkumy formou dohledu, při nichž nebyly zjištěny dochované pozitivní archeologické situace. Tyto aktivity nebyly podrobně zaměřovány, většinou byly jen fotograficky dokumentovány. Z tohoto důvodu nejsou uvedeny v plánové části Atlasu.

2002, akce č. 109/02, elektrické kabely.

2004, akce č. 17/04, kanalizace, západní svah.


2005, akce č. 35/05, oplocení zahrady; akce č. 36/05, kanalizace a jímka.


2009, akce č. 19/09, zámek Jánský Vrch – pokladna; akce č. 28/09, zámek Jánský Vrch, Salet.


Rekonstrukce altánu.

2010, akce č. 34/10, zámek Jánský Vrch, oprava pilířů a zídky pod pokladnou.


2011, akce č. 21/11, zámek Jánský Vrch, havárie vodovodu.









657921/ C3, výřez







Plán 5



Plan 6






Plán 8




657921/ C3, výřez




Schloss Johannesberg

Skizze eines Torpfeilers am ehemaligen Torgebäude mit anschließender Ringmauer,
Zwingermauern u.s.w. aufgenommen im Juni 1934.
Maßstab = 1:100.




§HNITT-A-B


Derzeitiges Schlosshof-Niveau ± 0.00 relat. H.



§HNITT-C-D



§HNITT-E-F



1/VI 1934
②

„Schloss Johannesberg“

Skizze über im Juni 1934 freigelegtes Mauerwerk neben der östlichen Giebelmauer des ehemaligen wehrhaften Torturmes (ehemaliger Zugang zur Wippenbrücke.)

