



1. Obec: Mělnické Vtelho Vysoká Libeň os. Radouň	2. Okres: Mělník	Hodnota III. II.	Zachování	Využití
--	------------------	---------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo

1438 / 1-3



5. Název (označení) památky:

církev

7. Ochranné pásmo:

1. Kostel sv. Havla /filiální/

2. Mělnické

3. obřadní síň

(Havlíčkův v budově)

6. Blížejší označení umístění památky:

osada (čtvrť): Radouň

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

na návsi na hřbitově

ok. 2. 1. 18

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Římskokatolická církev

Farní úřad Kadlín

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednoduchá stavba orientovaná, obdélníkového půdorysu s pětibokým presbytářem na východní straně, obdélníkovou sakristií na straně severní přiléhající k presbytáři a hranolovitou věží na straně jižní přiléhající k boční straně lodi. Presbytář zaklenut křížovou žebrovou klenbou /žebra na konsolách/. Zdi presbytáře prolomeny dvěma okny s lomeným obloukem na straně jižní a jedním menším nad sakristií. Triumfální oblouk půlkruhový, bez profilace. Lode obdélníková, plochostropá. Strop trémový, stěny prolomeny obdélními okny s lomeným obloukem /dvě na západní, tři na severní a jedno na jižní straně/. V západní části kostela dřevěná kruchta na dvou pilířích. Věž v horní části dřevěná, střecha jehlanová s lucernou, v přízemí zaklenuta křížovou žebrovou klenbou. Zde hlavní vchod. Fasády hladké, nečleněné, u presbytáře znatelný opěrný systém. Střecha kostela sedlová, tašková. Věž kryta šindelem.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Gotický.

11. Památkové movité zařízení:

Barokní.

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Příklad pěkného gotického venkovského kostela.

15. Odkaz na literaturu:

**A. Podlaha: Soupis, VI, 1899,
str. 167 - 168.**

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Věž má nové bednění a novou krytinu, opravena i střecha kostela. Poškozena omítka uvnitř kostela, trhliny ve zdi. Opadává fasáda, u sakristie se zdívo droolí. Márnice v dezolátním stavu.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

fotoarchiv SSPPOP

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Kultovní.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

*A. Podlaha: Soupis měřický, 1899
Křesťanský - p. 168, str. 265*

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

V kostele náhrobek z r. 1599.

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Slaviček, srpen 1969!

19. Záznam doplňkových listů: