

1. Obec Hlučín	2. Okres Opava	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
--------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---------

Evidenční list nemovité kulturní památky

3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo
1 372



5. Název (označení) památky

far. kostel sv. Jana Křtitele

7. Ochranné pásmo

6. Blížší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

řím.kat.far. úřad v Hlučíně

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby) **Zděná, omítaná jednolodní stavba s hranolovou věží**

před západním průčelím a obdélnou nižší kaplí na jižním boku a kaplí na podkovovém půdorysu na severním boku, vedle ní malá předsín a schodiště na kruchtě. Presbytář polygonální s opěrnými pilíři, při jeho jižním boku sakristie. Krytina břidlice. Věž architektonicky členěna lisénovými rámci a průběžnou hlav. římsou. Okna mají šambrány a podokenní římsy. Helmice zvonovitého mansardového tvaru. K věži přiléhají volutová křídla záp. štítu lodi. Mezi hranolovými opěráky lodi jsou dvě pořadí oken, dolní lomená, horní okrouhlá. Okna presbyteria mají kružby; jsou dělena ohlými pruty se soklíky na dvě osy a nahoře je vložen prázdný kruh. Jižní boční kaple má lomená okna. V podvěží křížová klenba s vytaženými hranami. Loď klenuta valeně se 4 pásy lunet. Pod horními okrouhlými okny, protáhlá kladí, zalamující se nad dvojicemi kanelovaných polopilířků. V západní části kruchtě se třemi oblouky na osmibokých sloupcích, podklenuta 3 poli křížové hřebínkové klenby. Poprsnice vysunuta silně do prostoru lodi, střední část segmentově vypjatá, členěna vpadlinami. Na jižním boku kaple zevnitř polygonální s 5 lunetami po obvodu klenby. Obdélná jižní kaple se otevírá do lodi 2 půlkruhovitými arkádami, klenuta valeně se 2 páry lunet. Na severním boku předsín s paprskovitou hřebínkovou klenbou. Kaple zevnitř polygonální s hvězdicovitým obrazcem štukových žebířů, spočívajících na toskánských čabrakových konsolách. Presbyterium s lodí spojeno půlkruhově, zakončenou triumfálním obloukem je sklenuto dvěma hvězdicovitými klenbami a paprsky v závěru spadajícími na válcové přípory. Stěny presbytáře pod okny členěny slepými lomenými arkádami na válcovitých tříčtvrtěsloupcích. Sakristie klenuta klášterní klenbou s hřebínkovými lunetami, nad ní oratoř. Výmalba novější ze 20. stol.

10. Časové, slohové a autorské určení **Presbytář gotického původu, zaklenuta nově v 16. stol., loď zaklenuta po požáru 1616-1618. Všechny kaple renesančního původu, průčelí a věž upraveny barokně. Stavba ve zdivu gotická, presbytář zaklenut žebrovou hvězdicovou klenbou z konce 15. stol.. V presbyt. novodobé doplňky. 1905 přestavěn presbytář, vymalován Martinem z Mnichova. 1928 renovace inter. a exter.**

11. Památkové movité zařízení



ELS

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Stavba vznikla v několika slohových obdobích (gotika, renesance, baroko, pseudogotika).

15. Odkaz na literaturu

G.Wolný: K.T. 1/5, Brunn 1863, 256
Lutsch; Verzeichnis der Kunstdenkmäler der Provinz Schlesien IV, Breslau 1894, 322 n.
Zprávy pam. péče 1/7 Praha 1937, 9.
A.Königová-Kučělková: Soupis stavebních památek v Ostravském k-raji, Opava 1953, s.15

13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření

Dobry.

1975: Stav nezměněn. Nově provedena venkovní fasáda

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPPOp, Ostrava

fotoarchiv KSPPOp: c. 60.567, 60.569,

14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

Dr. Herout, Svátková, 21.4.1965

19. Záznam doplňkových listů