

1. Obec: Bukovec	2. Okres: Domažlice	Hodnota I. II.	Zachování	Využití I. I.
Osada:				

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

západočeský

4. Poř. číslo:

2045



5. Název [označení] památky:

Římskokatolický kostel Nanebevzetí P. Marie

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

v obci

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Orientované podélné jednolodí s věží v ose západního průčelí, jižní před-
síní a polygonálním chórem, k němuž na severu přiléhá patrová skřítie. Střechy jsou valbové a pultové
na věži nízký stan /tašky/. Průčelí lodi i choru, opatřeného opěrnými pilíři, jsou hladce omítané stej-
ně jako jižní předsín; okna jsou lomená, s hlubokými ostěními, a původními kružbami. Jižní lomený a
bohatě profilovaný vstupní portál kryje předsín. Hranolová věž je hladce omítaná, opatřená úzkými okén-
ky; v posledním patře okna sdružená. Z boku ji kryje vykrajovaný štít kostela, doplněný dvěma vázami.
Interier lodi, osvětlený dvěma okny je nečleněný; kryje jej nečleněný dřevěný kasetový strop, doplněný
ornamentální malbou. V západní části je vložena sloupky podepřená dřevěná kruchta s malovaným poprsní-
kem, členěným obdobně jako strop. Vítězný oblouk s lomenou archivoltou se otvírá do choru, zaklenutého

10. Časové, slohové a autorské určení:

**Osada kostela /vzr. obv. zdi lodi/ kol 1200, chor přistavěn
kolem r. 1300, úpravy koncem 14. stol. a v 17. stol.
Barokní renovace z r. 1772.**

11. Památkové movité zařízení:

**Oltáře barokní na hlavním
gotická plastika madony /1.pol.15. stol./
původní vrata jižního portálu**

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Jedna z nejstarších staveb v okrese, dokládající stáří zdejšího osídlení.

15. Odkaz na literaturu:

K. Liebscher Der polit. Amtsbezirk
Bischofteinitz, Mor. Týn 1913
str. 342n.
A.M erhautová, Raně středověká architektura...
s.101

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

nutná generální oprava omítek, které jsou vážně narušeny a zasolení oken

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

MSPPOP č. neg.: 5828, 5833
SÚPPOP Praha

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

A.Merhautová, viz 15./ půdorys s.101

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP Praha říjen 1970

19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
B u k o v e c	Domažlice			

I.

DOPLŇKOVÝ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj	4. Poř. číslo
	západočeský	

Název (označení) památky (osada, čp., trať apod.)

Farní kostel nanebevzetí P. Marie - pokračování:

l polem křížové klenby a závěrem; hrušková žebra klenby dosedají na jehlancové konsoly. V jižní zdi choru je zachován profilovaný rám sedile, v severní sanktuář. Sakristie, je přístupná sedlovým portálem; má valenou tunelovou klenbu a je osvětlena jediným okénkem.

Jižní předsíň má valenou klenbu s lunetami s vystavěnými hřebínky. Věž má trémové stropy a schodiště na kruchtě, přístupné z lodi.